



PREZZIARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA CANTIERE

INDICE

[7.10 - Apprestamenti per la sicurezza cantiere](#)

[7.20 - Noleggi attrezzature per la sicurezza cantiere](#)

PREZZIARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo €
7	APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA CANTIERE		
7. 10	APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA CANTIERE		
7. 10. 10. 10. 10	Delimitazione di area stradale con coni segnaletici in gomma pesante colore bianco/rosso o giallo/nero appoggiati sul manto stradale a due metri di distanza. Costo per la durata dei lavori	m	1,16
7. 10. 10. 11. 10	Delimitazione di percorso pedonale costituito da ferri tondi da mm. 20 infissi nel terreno due correnti orizzontali in tavole di legno da cm, 2,5e rete plastificata arancione . Costo per la durata dei lavori	m	12,62
7. 10. 10. 12. 10	Recinzione provvisoria di cantiere realizzata con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2, indeformabile di colore arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m2 sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad un interasse non maggiore di 1,5 m. altezza della recinzione m. 2.00	m2	17,60
7. 10. 10. 13. 10	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi di lamiera , con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolare metallico zincato diametro mm. 40 , completa di blocchi di base in calcestruzzo del peso di almeno Kg. 35 cad. , morsetti di collegamento e elementi cernierati per realizzazione di porta e terminali. Fornito in moduli di altezza pari a 2 m.	m2	15,92
7. 10. 10. 14. 10	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglie non inferiori a mm. 20x50 con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolare metallico zincato diametro mm. 40 , completa di blocchi di base in calcestruzzo del peso di almeno Kg. 35 cad. , morsetti di collegamento e elementi cernierati per realizzazione di porta e terminali. Fornito in moduli di altezza pari a 2 m. Peso totale medio non inferiore a 20Kg/m2	m2	13,85
7. 10. 10. 20. 10	Fornitura e posa di cartelli di prescrizione /pericolo , conformi al dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Costo di utilizzo per un mese	cad.	8,00
7. 10. 10. 20. 20	Fornitura in opera di cartello fondo giallo , in lamiera di acciaio spess. 10/10mm., Costo di utilizzo per un mese.	cad.	8,00
7. 10. 10. 40. 10	Impianto di terra per cantiere piccolo (6Kw) - apparecchi ipotizzati: betoniera, argano elettrico, sega circolare e apparecchi portatili - con idn = 0,3A(Rt<83hom), costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm e n° 1 pacchetto in acciaio zincato da 1.5 m.	cad.	232,53
7. 10. 10. 50. 10	Impianto di terra per cantiere medio (25Kw) - apparecchi ipotizzati: grù a torre, betoniera, puliscitavole, piegaferri macchina per intonaco premiscelato, sega circolare e apparecchi portatili - con idn = 0,3A(Rt<83hom), costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm e n° 2 picchetti in acciaio zincato da 2 m. , collegamento delle baracche e del ponteggio(se di resistenza inferiore a 200 hom) con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16mmq.	cad.	398,42
7. 10. 10. 60. 10	Impianto di terra per cantiere medio (50Kw) - apparecchi ipotizzati: grù a torre, impianto di betonaggio, puliscitavole, piegaferri macchina per intonaco premiscelato, sega circolare e apparecchi portatili - con idn = 0,1A(Rt<25hom), costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 25 mm e n° 2 picchetti in acciaio zincato da 2 m. , collegamento delle baracche e del ponteggio (se di resistenza inferiore a 200 hom) con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16mmq.	cad.	593,72

PREZZIARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo €
7	APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA CANTIERE		
7. 20	NOLEGGI ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA CANTIERE		
7. 20. 10. 10	Noleggio di impianto semaforico, costituito da coppia di semafori , dotati di carrello per lo spostamento, completi di lanterne 83 LUCI UNA VIA9 di diametro 200/300 mm., centralina di accensione programmazione e sincronismo, gruppo batterie		
7. 20. 10. 10. 10	Posizionamento e nolo per il primo mese	cad.	200,00
7. 20. 10. 10. 20	Nolo per ogni mese successivo	mese	50,00
7. 20. 10. 20. 10	Nolo di barriera stradale tipo New-Jersey in polietilene 100% colore bianco rosso, compreso il trasporto e la posa in opera . Costo al m. per mese	mese	14,92
7. 20. 10. 30	Nolo di passerella pedonale con pannelli in lamiera metallica forata da mm.2 rinforzata con profili metallici a "U" completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincato a caldo e dotata di scivoli di raccordo . Trasporto e posa in opera compresi		
7. 20. 10. 30. 10	dimensioni m. 0.80x4.00	mese	67,43
7. 20. 10. 30. 20	dimensioni m. 1.20x4.00	mese	70,51
7. 20. 10. 40	Noleggio di trabattello mobile in tubolare , completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato di metro di altezza servita, per il primo mese di servizio.		
7. 20. 10. 40. 10	a due ripiani altezza utile m. 5,40	m	16,43
7. 20. 10. 40. 20	a tre ripiani altezza utile m. 7,20	m	19,60
7. 20. 10. 40. 30	a quattro ripiani altezza utile m. 9,00	m	222,49
7. 20. 10. 50. 10	Noleggio di transenne in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco e gambe in lamiera metallica.	m	3,79
7. 20. 10. 60	Noleggio di box di cantiere uso spogliatoio ufficio- mensa , struttura in profili pressopiegati in acciaio copertura e tamponamento in lamiera sandwich coibentata minimo da 40mm., divisori interni a pannello sandwich, serramenti in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC completo di impianto idrico fognario e elettrico. arredato compreso la realizzazione della base di appoggio		
7. 20. 10. 60. 10	Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese	mese	575,10
7. 20. 10. 60. 20	Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi	mese	147,58
7. 20. 10. 70	Noleggio di box di cantiere uso W.C., struttura in profili pressopiegati in acciaio copertura e tamponamento in lamiera sandwich coibentata minimo da 40mm. , divisori interni a pannello sandwich, serramenti in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC completo di impianto idrico fognario e elettrico, compreso la realizzazione della base di appoggio. Dotato di W.C., alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico.		
7. 20. 10. 70. 10	dimensioni 2,40x2,70x2,40 . Costo del primo mese	cad.	413,19
7. 20. 10. 70. 20	dimensioni 2,40x2,70x2,40 . Costo mesi successivi	cad.	166,22