



Camera di Commercio
Vicenza



PREZZIARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA CANTIERE

INDICE

[8.10 - Apprestamenti per la sicurezza cantiere](#)

[8.20 - Noleggi attrezzature per la sicurezza cantiere](#)



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
8 APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA CANTIERE			
8.10	APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA CANTIERE		
8.10.10.10.10	Delimitazione di area stradale con coni segnaletici in gomma pesante colore bianco/rosso o giallo/nero appoggiati sul manto stradale a due metri di distanza. Costo per la durata dei lavori.	m	1,16
8.10.10.11.10	Delimitazione di percorso pedonale costituito da ferri tondi da mm. 20 infissi nel terreno e due correnti orizzontali in tavole di legno da cm 2,5 e rete plastificata arancione . Costo per la durata dei lavori.	m	12,62
8.10.10.12.10	Recinzione provvisoria di cantiere realizzata con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2, indeformabile di colore arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m2 sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad un interasse non maggiore di 1,5 m. altezza della recinzione m. 2,00	m2	17,60
8.10.10.13.10	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi di lamiera , con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolare metallico zincato diametro mm. 40 , completa di blocchi di base in calcestruzzo del peso di almeno Kg. 35 cad. , morsetti di collegamento e elementi cernierati per realizzazione di porta e terminali. Fornito in moduli di altezza pari a 2 m.	m2	15,92
8.10.10.14.10	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglie non inferiori a mm. 20x50 con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolare metallico zincato diametro mm. 40 , completa di blocchi di base in calcestruzzo del peso di almeno Kg. 35 cad. , morsetti di collegamento e elementi cernierati per realizzazione di porta e terminali. Fornito in moduli di altezza pari a 2 m. Peso totale medio non inferiore a 20Kg/m2	m2	13,85
8.10.10.20.10	Fornitura e posa di cartelli di prescrizione /pericolo , conformi al dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Costo di utilizzo per un mese	cad	8,00
8.10.10.20.20	Fornitura in opera di cartello fondo giallo , in lamiera di acciaio spess. 10/10mm. , Costo di utilizzo per un mese.	cad	8,00
8.10.10.40.10	Impianto di terra per cantiere piccolo (6Kw) - apparecchi ipotizzati: betoniera, argano elettrico, sega circolare e apparecchi portatili - con idn = 0,3A(Rt<83hom), costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm e n° 1 pacchetto in acciaio zincato da 1,5 m.	cad	232,53
8.10.10.50.10	Impianto di terra per cantiere medio (25Kw) - apparecchi ipotizzati: grù a torre, betoniera, puliscitavole, piegaferri macchina per intonaco premiscelato, sega circolare e apparecchi portatili - con idn = 0,3A(Rt<83hom), costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm e n° 2 picchetti in acciaio zincato da 2 m. , collegamento delle baracche e del ponteggio(se di resistenza inferiore a 200 hom) con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16mmq.	cad	398,42
8.10.10.60.10	Impianto di terra per cantiere medio (50Kw) - apparecchi ipotizzati: grù a torre, impianto di betonaggio, puliscitavole, piegaferri macchina per intonaco premiscelato, sega circolare e apparecchi portatili - con idn = 0,1A(Rt<25hom), costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 25 mm e n° 2 picchetti in acciaio zincato da 2 m. , collegamento delle baracche e del ponteggio (se di resistenza inferiore a 200 hom) con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16mmq.	cad	593,72



PREZZIARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
8 APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA CANTIERE			
8.20	NOLEGGI ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA CANTIERE		
8.20.10.10	Noleggio di impianto semaforico, costituito da coppia di semafori , dotati di carrello per lo spostamento, completi di lanterne 83 LUCI UNA VIA9 di diametro 200/300 mm., centralina di accensione programmazione e sincronismo, gruppo batterie.		
8.20.10.10.10	<i>Posizionamento e nolo per il primo mese.</i>	<i>cad</i>	200,00
8.20.10.10.20	<i>Nolo per ogni mese successivo</i>	<i>mese</i>	50,00
8.20.10.20.10	<i>Nolo di barriera stradale tipo New-Jersey in polietilene 100% colore bianco rosso, compreso il trasporto e la posa in opera . Costo al m. per mese</i>	<i>mese</i>	14,92
8.20.10.30	Nolo di passerella pedonale con pannelli in lamiera metallica forata da mm.2 rinforzata con profili metallici a "U" completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincato a caldo e dotata di scivoli di raccordo . Trasporto e posa in opera compresi.		
8.20.10.30.10	<i>dimensioni m. 0.80x4.00</i>	<i>mese</i>	67,43
8.20.10.30.20	<i>dimensioni m. 1.20x4.00</i>	<i>mese</i>	70,51
8.20.10.40	Noleggio di trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato di metro di altezza servita, per il primo mese di servizio.		
8.20.10.40.10	<i>a due ripiani altezza utile m. 5,40</i>	<i>m</i>	16,43
8.20.10.40.20	<i>a tre ripiani altezza utile m. 7,20</i>	<i>m</i>	19,60
8.20.10.40.30	<i>a quattro ripiani altezza utile m. 9,00</i>	<i>m</i>	222,49
8.20.10.50.10	<i>Noleggio di transenne in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco e gambe in lamiera metallica.</i>	<i>m</i>	3,79
8.20.10.60	Noleggio di box di cantiere uso spogliatoio ufficio- mensa , struttura in profili pressopiegati in acciaio copertura e tamponamento in lamiera sandwich coibentata minimo da 40mm., divisori interni a pannello sandwich, serramenti in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC completo impianto idrico fognario e elettrico, arredato compreso la realizzazione della base di appoggio.		
8.20.10.60.10	<i>Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese</i>	<i>mese</i>	575,10
8.20.10.60.20	<i>Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi</i>	<i>mese</i>	147,58
8.20.10.70	Noleggio di box di cantiere uso W.C., struttura in profili pressopiegati in acciaio copertura e tamponamento in lamiera sandwich coibentata minimo da 40mm. , divisori interni a pannello sandwich, serramenti in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC completo di impianto idrico fognario e elettrico, compreso la realizzazione della base di appoggio. Dotato di W.C., alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico.		
8.20.10.70.10	<i>dimensioni 2,40x2,70x2,40 . Costo del primo mese</i>	<i>cad</i>	413,19
8.20.10.70.20	<i>dimensioni 2,40x2,70x2,40 . Costo mesi successivi</i>	<i>cad</i>	166,22