



PREZZIARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI

INDICE

[5.1 - Malte ed impasti per calcestruzzi](#)

[5.2 - Opere di ristrutturazione](#)

[5.3 - Scavi, rinterri e trasporti](#)

[5.4 - Calcestruzzi - ferro per cementi armati - casseri - palificazioni](#)

[5.5 - Murature e tavolati di mattoni e conglomerati](#)

[5.6 - Solai](#)

[5.7 - Intonaci](#)

[5.8 - Tetti e manti di copertura](#)

[5.9 - Sottofondi - massetti - pavimenti in battuto di cemento](#)

[5.10 - Canne di esalazione e di ventilazione](#)

[5.11 - Tubazioni per fognature acque bianche e nere](#)

[5.12 - Manufatti in cemento](#)

[5.13 - Materiali isolanti](#)

[5.14 - Pose in opera](#)

[5.15 - Assistenze murarie](#)



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
5	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI		
5.1	MALTE ED IMPASTI PER CALCESTRUZZI		
	Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili dell'imprenditore per impasti confezionati in cantiere.		
5.1.10	MALTE ED IMPASTI PER CALCESTRUZZI		
5.1.10.10	Malta di calce dolce:		
5.1.10.10.10	<i>con sabbia di cava e mc 0,35 di calce spenta</i>	m3	114,45
5.1.10.10.20	<i>con sabbia di cava e mc 0,40 di calce spenta</i>	m3	120,90
5.1.10.10.30	<i>con sabbia di frantoio e mc 0,50 di calce spenta</i>	m3	133,81
5.1.10.20	Malta di calce idrata:		
5.1.10.20.10	<i>con sabbia naturale e kg 350 di calce idrata</i>	m3	114,45
5.1.10.20.20	<i>con sabbia naturale e kg 400 di calce idrata</i>	m3	119,33
5.1.10.20.30	<i>con sabbia di frantoio e kg 500 di calce idrata</i>	m3	124,30
5.1.10.30	Malta di calce idraulica:		
5.1.10.30.10	<i>malta con sabbia di cava e kg 350 di calce idraulica</i>	m3	116,63
5.1.10.30.20	<i>malta con sabbia di cava e kg 400 di calce idraulica</i>	m3	122,31
5.1.10.30.30	<i>malta con sabbia di frantoio e kg 500 di calce idraulica</i>	m3	133,69
5.1.10.40	Malta di cemento tipo 325		
5.1.10.40.10	<i>malta con sabbia di cava e kg 300 di cemento</i>	m3	120,13
5.1.10.40.20	<i>malta con sabbia di cava e kg 350 di cemento di cemento tipo 325</i>	m3	127,35
5.1.10.40.30	<i>malta con sabbia di frantoio e kg 400 di cemento tipo 325</i>	m3	134,56
5.1.10.40.40	<i>malta con sabbia da frantoio e kg 600 di cemento tipo 325</i>	m3	165,00
5.1.10.50	Malta bastarda		
5.1.10.50.10	<i>malta con sabbia di cava, kg 250 calce idraulica, kg 100 cemento</i>	m3	119,69
5.1.10.50.20	<i>malta con sabbia di cava, kg 350 calce idraulica, kg 100 cemento</i>	m3	131,06
5.1.10.55	Calcestruzzo confezionato a mano		
5.1.10.55.10	<i>Calcestruzzo confezionato in cantiere con betoniera elettrica da 250 lt., con mc. 0,40 di sabbia, mc. 0,80 di ghiaia e cemento tipo 325 a kg 400.</i>	m3	141,40
5.1.10.60	Calcestruzzo confezionato con mc 0,40 di sabbia, mc 0,80 di ghiaia e cemento tipo 325.		
5.1.10.60.10	<i>a kg 150 di cemento 325</i>	m3	93,19
5.1.10.60.20	<i>a kg 200 di cemento 325</i>	m3	100,40
5.1.10.60.30	<i>a kg 250 di cemento 325</i>	m3	107,63
5.1.10.60.40	<i>a kg 300 di cemento 325</i>	m3	114,84



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
5 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI			
5.1	MALTE ED IMPASTI PER CALCESTRUZZI		
	Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili dell'imprenditore per impasti confezionati in cantiere.		
5.1.10.60.50	a kg 350 di cemento 325	m3	122,06
5.1.10.70	Calcestruzzo confezionato con argilla espansa e cemento tipo 325		
5.1.10.70.10	a kg 200 di cemento 325	m3	165,04
5.1.10.70.20	a kg 300 di cemento 325	m3	179,48
5.1.10.80	Calcestruzzo confezionato con mc. 1 di vermiculite, compreso fluidificante e cemento tipo 325		
5.1.10.80.10	con kg 200 di cemento 325	m3	237,04
5.1.10.80.20	con kg 300 di cemento 325	m3	251,48



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
5	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI		
5.2	OPERE DI RISTRUTTURAZIONE		
5.2.05.10	Demolizione completa di fabbricati isolati, con macchine operatrici, fino al piano di campagna, valutati a mc. vuoto per pieno, compreso il carico e trasporto dei materiali alle pubbliche discariche entro km 10 di distanza.		
<i>5.2.05.10.10</i>	<i>con struttura di pietrame o mattoni, solai in legno, ferro, voltini</i>	<i>m3</i>	29,06
<i>5.2.05.10.20</i>	<i>con struttura in pietrame o mattoni, solai in c.a. o laterizio</i>	<i>m3</i>	32,06
<i>5.2.05.10.30</i>	<i>con struttura in c.a. e solai in laterizio</i>	<i>m3</i>	38,06
5.2.05.20	Demolizione completa di fabbricati, con macchine operatrici, aventi muri confinanti con altri edifici, valutati al mc. vuoto per pieno dal piano di gronda al piano di campagna, compreso abbassamento e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta ed esclusi ponteggi di presidio.		
<i>5.2.05.20.10</i>	<i>con struttura in pietrame o mattoni, solai in legno, ferro, voltini</i>	<i>m3</i>	31,28
<i>5.2.05.20.20</i>	<i>con struttura in pietrame o mattoni, solai in c.a. o laterizio</i>	<i>m3</i>	36,24
<i>5.2.05.20.30</i>	<i>con struttura in c.a. e solai in laterizio</i>	<i>m3</i>	43,89
5.2.05.30	Demolizione parziale di strutture di fabbricati effettuata con macchine operatrici, valutata per la cubatura effettiva, compreso abbassamento e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, ed esclusi ponteggi di presidio.		
<i>5.2.05.30.10</i>	<i>murature di pietrame o mattoni</i>	<i>m3</i>	94,30
<i>5.2.05.30.20</i>	<i>murature di calcestruzzo</i>	<i>m3</i>	179,15
<i>5.2.05.30.30</i>	<i>murature di cemento armato</i>	<i>m3</i>	220,21
5.2.05.40	Demolizione copertura di tetto in lastre di fibrocemento non contenenti fibre di amianto, comprese le rimozione di eventuali supporti e listelli in ferro o in legno ed esclusi i ponteggi di presidio.		
<i>5.2.05.40.10</i>	<i>Escluso l'onere di recupero</i>	<i>m2</i>	11,50
<i>5.2.05.40.20</i>	<i>Compreso l'onere di recupero</i>	<i>m2</i>	14,90
5.2.10	Disfacimento di opere compreso l'abbassamento dei materiali al piano di carico dell'automezzo; escluso opere provvisorie, carico e trasporto alle discariche.		
5.2.10.10	TETTI E MANTI DI COPERTURA		
<i>5.2.10.10.10</i>	<i>di orditura completa di tetti in legno</i>	<i>m2</i>	19,21
<i>5.2.10.10.20</i>	<i>di orditura leggera di tetti in legno</i>	<i>m2</i>	11,21
<i>5.2.10.10.30</i>	<i>di orditura pesante di tetti in legno</i>	<i>m2</i>	12,91
<i>5.2.10.10.40</i>	<i>di tetti in cemento armato misti a laterizio</i>	<i>m2</i>	33,09
<i>5.2.10.10.50</i>	<i>di torretta per canna fumaria, in mattoni</i>	<i>cad</i>	46,61
<i>5.2.10.10.60</i>	<i>di manti di copertura in tegole piane o curve</i>	<i>m2</i>	11,56
<i>5.2.10.10.70</i>	<i>di strato di tavelloni forati</i>	<i>m2</i>	7,53
<i>5.2.10.10.80</i>	<i>di strato di tavolette piene</i>	<i>m2</i>	9,00



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
5	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI		
5.2	OPERE DI RISTRUTTURAZIONE		
5.2.10.20	SOLAI		
5.2.10.20.10	di solai in legno o ferro e voltini	m2	23,00
5.2.10.20.20	disfacimento parziale di solai in legno	m2	28,13
5.2.10.20.30	di solo assito di solai in legno	m2	12,33
5.2.10.20.40	di solai in cemento armato misto a laterizio	m2	36,64
5.2.10.20.50	di soffitti in cannicci	m2	14,75
5.2.10.30	MURATURE		
5.2.10.30.10	di pareti di mattoni pieni ad una testa	m2	21,59
5.2.10.30.20	di parete in bimattoni sp. cm 12	m2	17,09
5.2.10.30.30	di tramezze in laterizio sp. cm 8	m2	11,75
5.2.10.40	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI		
5.2.10.40.10	di pavimenti in marmo o ceramica escluso il sottofondo	m2	10,40
5.2.10.40.20	di pavimento in legno escluso sottofondi	m2	7,26
5.2.10.40.30	di sottofondi di pavimenti fino a cm. 6	m2	11,78
5.2.10.40.31	Sovraprezzo per demolizioni sottofondo di pavimento da cm 6,0 a cm 12	m2	9,42
5.2.10.40.40	di zoccolini battiscopa in legno	m	1,59
5.2.10.40.50	di zoccolini battiscopa in ceramica o marmo	m	2,84
5.2.10.40.60	di rivestimenti interni in ceramica	m2	9,28
5.2.10.40.70	di rivestimenti interni in marmo	m2	11,98
5.2.10.50	INTONACHI		
5.2.10.50.10	di intonachi interni fino al vivo delle murature	m2	13,98
5.2.10.50.20	di intonachi esterni fino al vivo delle murature sp. max cm 3/4	m2	15,20
5.2.10.50.21	Sovraprezzo per demolizioni di intonaci oltre cm 4,01	m2	7,60
5.2.10.50.30	picchettatura di intonachi	m2	7,69
5.2.10.60	INFISSI INTERNI ED ESTERNI		
5.2.10.60.10	rimozione di infissi esterni tipo scuretti a ventola	cad	13,88
5.2.10.60.20	rimozione di infissi esterni tipo tapparelle con cassonetto	cad	35,10
5.2.10.60.30	rimozione di infissi interni finestre, portefinestre e porte	cad	14,66
5.2.10.60.40	rimozione di infissi interni portoncino blindato	cad	47,75
5.2.10.70	IMPIANTI TECNOLOGICI		



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
5	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI		
5.2	OPERE DI RISTRUTTURAZIONE		
5.2.10.70.10	<i>rimozione di apparecchi sanitari</i>	<i>cad</i>	17,10
5.2.10.70.20	<i>rimozione di apparecchi di riscaldamento</i>	<i>cad</i>	24,13
5.2.10.70.30	<i>rimozione di tubi di riscaldamento in acciaio a vista</i>	<i>m</i>	2,61
5.2.10.70.40	<i>rimozione di impianto elettrico (prezzi da valutare per ogni singolo caso)</i>	<i>a corpo</i>	212,88
5.2.10.80	ALTRE OPERE		
5.2.10.80.10	<i>rimozione di tappezzeria in carta su colla non vinilica</i>	<i>m2</i>	4,09
5.2.10.80.20	<i>raschiatura di vecchia tinteggiatura</i>	<i>m2</i>	4,35
5.2.10.80.30	<i>rimozione di canali, scossaline, gronde</i>	<i>m</i>	4,34
5.2.10.80.40	<i>di guaina bituminosa monostrato</i>	<i>m2</i>	6,74
5.2.10.80.50	<i>di guaina bituminosa bistrato o cartonfeltro</i>	<i>m2</i>	8,00
5.2.10.80.60	<i>rimozione di inferriate, ringhiere fino a 20 Kg/mq</i>	<i>kg</i>	20,14
5.2.10.80.70	<i>rimozione di vetri di sicurezza superiori a mq. 2</i>	<i>m2</i>	17,44
5.2.20.10	Esecuzione di tracce in breccia per inserimento di impianti tecnologici (tipo canne fumarie, tubi di scarico, ecc.) compreso abbassamento del materiale al piano di carico, escluso opere provvisionali di armatura, carico e trasporto alle discariche. Per murature in:		
5.2.20.10.10	<i>su muratura in sasso di sezione fino a cmq 225</i>	<i>m</i>	50,63
5.2.20.10.20	<i>su muratura in sasso di sezione fino a cmq 600</i>	<i>m</i>	99,34
5.2.20.10.30	<i>su muratura in laterizio pieno di sez. fino a cmq 225</i>	<i>m</i>	76,88
5.2.20.10.40	<i>su muratura in laterizio pieno di sez. fino a cmq 600</i>	<i>m</i>	151,84
5.2.20.10.50	<i>su muratura in laterizio forato di sezione fino a cmq 225</i>	<i>m</i>	65,15
5.2.20.10.60	<i>su muratura in laterizio forato di sezione fino a cmq 600</i>	<i>m</i>	129,00
5.2.20.10.70	<i>su muratura in calcestruzzo per fori di sezione fino a cmq 225</i>	<i>m</i>	123,39
5.2.20.10.80	<i>su muratura in calcestruzzo di sezione fino a cmq 600</i>	<i>m</i>	316,93
5.2.20.10.90	<i>su pavimenti in genere fino a cmq 225</i>	<i>m</i>	39,55
5.2.20.10.100	<i>su pavimenti in genere fino a cmq 600</i>	<i>m</i>	77,40
5.2.20.20	Demolizione andante di murature, eseguita a mano e con l'ausilio di martello demolitore elettrico, compreso l'abbassamento delle macerie al piano di carico, escluso opere provvisionali, carico e trasporto alle discariche.		
5.2.20.20.10	<i>per muratura in laterizio pieno o semipieno</i>	<i>m3</i>	275,35
5.2.20.20.20	<i>per muratura in calcestruzzo</i>	<i>m3</i>	541,66
5.2.20.20.30	<i>per muratura in cemento armato</i>	<i>m3</i>	1162,50
5.2.20.20.40	<i>per muratura in pietrame</i>	<i>m3</i>	230,75



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
5	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI		
5.2	OPERE DI RISTRUTTURAZIONE		
5.2.20.30	Demolizioni in breccia per apertura di porte o vani a sezione obbligata, eseguita a mano e con l'ausilio di martello demolitore elettrico, compreso l'abbassamento delle macerie al piano di carico, escluso opere provvisionali, carico e trasporto alle discariche.		
5.2.20.30.10	per muratura in laterizio pieno o semipieno	m3	450,73
5.2.20.30.20	per muratura in calcestruzzo	m3	806,25
5.2.20.30.30	per muratura in cemento armato	m3	1342,74
5.2.20.30.40	per muratura in pietrame	m3	364,58
5.2.20.30.50	su tavolato in forati da cm 8/12	m2	40,91
5.2.20.40	Demolizione per esecuzione di sedi per inserimento di elementi strutturali o fori per alloggiamento di elementi isolati, compreso: il tracciamento, la demolizione della muratura con mazza e scalpello e/o con l'impiego di martelli con utensile a rotazione, la pulizia del vano con l'asportazione dei detriti e polvere, il lavaggio, la formazione del piano di posa adeguato; compresi l'abbassamento delle macerie al piano di carico, escluso le opere provvisionali, il carico e trasporto alle discariche.		
5.2.20.40.10	per muratura in laterizio pieno o semipieno	m3	3467,26
5.2.20.40.20	per muratura in calcestruzzo	m3	5173,01
5.2.20.40.30	per muratura in cemento armato	m3	6080,88
5.2.20.40.40	per muratura in pietrame	m3	2262,78
5.2.20.50	Demolizione e riempimento di vecchi camini e canne fumarie		
5.2.20.50.10	comprendente la messa in luce della canna fumaria, la pulizia della fuligine e la spalmatura con catramina, i fori di aggancio con la muratura esistente e la chiusura con bimattoni. Compreso abbassamento delle macerie al piano di carico, escluso opere provvisionali, carico e trasporto alle discariche.	m3	720,84
5.2.20.60	Demolizione e rimozione lastre di marmo o di pietra per rivestimenti scale, bancali, controbancali, stipiti, architravi e simili, spessore massimo cm. 4, incassate od appoggiate. Compreso abbassamento al piano di carico, escluso opere provvisionali carico e trasporto alle discariche.		
5.2.20.60.10	escluso l'onere di recupero	m	45,21
5.2.20.60.20	compreso l'onere di recupero	m	55,48
5.2.20.80	Demolizione di struttura di rampe e pianerottoli di scale misurati in proiezione effettiva eseguita con l'ausilio di martello demolitore elettrico, compreso abbassamento al piano di carico escluso opere provvisionali, carico e trasporto alle discariche.		
5.2.20.80.10	con struttura in massello di pietra naturale	m2	54,44
5.2.20.80.20	con struttura in legno o ferro	m2	47,45
5.2.20.80.30	con struttura in cemento armato.	m2	101,73
5.2.20.90	Rimozione di travatura di vario genere eseguita previo taglio della stessa, compreso smuratura, accatastamento del materiale in cantiere, escluso carico e trasporto alle discariche.		



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
5	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI		
5.2	OPERE DI RISTRUTTURAZIONE		
5.2.20.90.10	<i>in legno, sezione fino a mq 0,05</i>	<i>m</i>	25,76
5.2.20.90.20	<i>in legno, sezione fino a mq 0,08</i>	<i>m</i>	28,96
5.2.20.90.30	<i>in acciaio, sezione fino a cmq 30</i>	<i>m</i>	26,10
5.2.20.90.40	<i>in acciaio, sezione fino a cmq 60</i>	<i>m</i>	30,69
5.2.20.100	Puntellatura di strutture orizzontali, per un'altezza del vano fino a m. 3.00, con puntelli tondi in abete o in tubolare metallico, compreso armo, disarmo, materiale di consumo, sfrido, legature, recupero e immagazzinaggio del materiale ad opera ultimata. Misura minima mq. 10		
5.2.20.100.10	<i>solaio in latero cemento</i>	<i>m2</i>	28,69
5.2.20.100.20	<i>solaio in legno</i>	<i>m2</i>	25,71
5.2.20.110	Puntellatura di strutture murarie verticali con puntelli in ferro, legname o misti, compresi banchine, sbadacchiature in senso longitudinale e trasversale, controventature in direzione perpendicolare al muro servito, armo e disarmo ed ogni altro onere.		
5.2.20.110.10	<i>fino a m 3,50 di altezza</i>	<i>m2</i>	27,76
5.2.20.110.20	<i>oltre a m 3,50 di altezza</i>	<i>m2</i>	55,93
5.2.20.120	Formazione di sbadacchiature di fori di porte, finestre e simili		
5.2.20.120.10	<i>a doppia orditura, compresi oneri e sfridi per puntelli verticali, sbadacchi orizzontali e controventature a croce di Sant'Andrea, armo disarmo ed ogni altro onere.</i>	<i>m2</i>	81,88
5.2.20.130	protezione di ponte di facciata applicate su ponteggio esistente, con teli in materia plastica o similari compreso accessori di montaggio e disfacimento ed allontanamento del materiale.		
5.2.20.130.10	<i>applicate su ponteggio esistente, con teli in materia plastica o similari compreso accessori di montaggio e disfacimento ed allontanamento del materiale.</i>	<i>m2</i>	5,54



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
5	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI		
5.3	SCAVI, RINTERRI E TRASPORTI		
5.3.10.10	Scavo a sezione obbligata e ristretta per fondazioni, allacciamenti tubazioni e cavi ecc., fino a una profondità massima di m 1.50, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eccettuati roccia, trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0.30, compreso ogni onere per opere complementari di tracciamento, regolarizzazione anche a mano delle pareti e dei piani escavati, sollevamento e accatastamento dei materiali di risulta nell'ambito della zona di scavo, eventuali sbadacchiature; escluso opere di puntellamento ed aggotamento acque.		
5.3.10.10.10	<i>eseguito a mano</i>	m3	282,89
5.3.10.10.20	<i>eseguito con mezzi meccanici</i>	m3	75,25
5.3.10.20	Scavo a sezione obbligata ristretta al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione ed effettuato a tratti di limitata lunghezza anche non contigui, fino a una profondità massima di m 1.50, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eccettuati roccia, trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0.30, compreso ogni onere per opere complementari di tracciamenti, regolarizzazione anche a mano delle pareti e dei piani escavati, sollevamento e accatastamento dei materiali di risulta nell'ambito della zona di scavo, eventuali sbadacchiature; escluso opere di puntellamento ed aggotamento acque.		
5.3.10.20.10	<i>eseguito a mano</i>	m3	400,30
5.3.10.20.20	<i>eseguito con mezzi meccanici</i>	m3	93,58
5.3.10.30	Trasporto dei materiali di risulta provenienti da scavi, demolizioni, ecc., dal luogo di accatastamento nell'ambito delle suddette opere e fino al luogo di carico, questo escluso, sui mezzi di trasporto e comunque per distanze non superiori a m 50; escluso traslazioni su rampe in pendenza o sollevamento. Misurazione del volume trasportato.		
5.3.10.30.10	<i>eseguito prevalentemente in maniera manuale</i>	m3	57,25
5.3.10.30.20	<i>eseguito con mezzi meccanici</i>	m3	29,03
5.3.10.40	Carico di materiali provenienti da demolizioni o scavi misurato su automezzo escluso trasporto alle discariche.		
5.3.10.40.10	<i>eseguito a mano</i>	m3	41,94
5.3.10.40.20	<i>eseguito con mezzi meccanici</i>	m3	11,28
5.3.10.50	Trasporto dei materiali di risulta provenienti da scavi o demolizioni alle pubbliche discariche. Con utilizzo massimo del mezzo di trasporto di circa un'ora, compreso carico e tempo di viaggio.		
5.3.10.50.10	<i>con mezzo di portata utile fino a kg 1500</i>	m3	37,41
5.3.10.50.20	<i>con mezzo di portata utile fino a kg 6000</i>	m3	15,10
5.3.10.50.30	<i>con mezzo di portata utile fino a kg 10.000</i>	m3	9,00
5.3.10.60	Rinterro di scavi, eseguito con l'impiego di materiali di scavo depositati in cantiere, compreso l'onere per il costipamento, misurato in cavo.		
5.3.10.60.10	<i>eseguito necessariamente a mano</i>	m3	34,59
5.3.10.60.20	<i>eseguito con mezzi meccanici</i>	m3	7,41
5.3.10.70	Rinterro di scavi, eseguito con l'impiego di materiali aridi di cava, misurati su automezzo.		
5.3.10.70.10	<i>Eseguito necessariamente a mano</i>	m3	57,65



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	5 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI		
5.3	SCAVI, RINTERRI E TRASPORTI		
5.3.10.70.20	<i>Eseguito con mezzi meccanici</i>	m3	33,50
5.3.10.100	Corrispettivo alle discariche autorizzate per il conferimento di materiale proveniente da demolizioni rimozioni e sgombero di vani.		
5.3.10.100.10	<i>Materiale selezionato, pulito di risulta da sfridi di demolizione, come calcestruzzo armato e non armato, calcinacci, ceramica e laterizi in genere</i>	m3	5,16
5.3.10.100.20	<i>Solo legname naturale di travi o di armature, serramenti senza vetri e qualsiasi tipologia di legna prodotta in cantiere.</i>	m3	26,25
5.3.10.100.30	<i>Rifiuti di cantiere in genere come carta, cartone, cartongesso, plastica, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, imbottiture, cellophane, cassette, materiali vari in pannelli (legno, gesso o plastica o simili)</i>	m3	159,38



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
5 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI			
5.4	CALCESTRUZZI - FERRO PER CEMENTI ARMATI - CASSERI - PALIFICAZIONI Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili dell'imprenditore, per lavori ed opere compiuti, con esclusione dell'onere per la calcolazione e progettazione completa delle strutture in cemento armato. Si è tenuto conto della classe di esposizione XC1 - XC2 e classe di consistenza S4.		
5.4.10	Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili dell'imprenditore, per lavori ed opere compiuti, con esclusione dell'onere per la circolazione e progettazione completa delle strutture in cemento armato.		
5.4.10.10	Calcestruzzo per getti magri di sottofondazione non armati, esclusi gli eventuali casseri.		
5.4.10.10.10	a kg 150 di cemento tipo 325	m3	121,13
5.4.10.10.20	a kg 200 di cemento tipo 325	m3	128,34
5.4.10.10.30	a kg 300 di cemento tipo 325	m3	142,78
5.4.10.20	Calcestruzzo per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici di media grandezza) gettato con l'ausilio dei casseri (ferro e casseri contabilizzati a parte) e opportuna vibrazione.		
5.4.10.20.10	a resistenza caratteristica Rck > 25 N/mm ²	m3	136,28
5.4.10.20.20	a resistenza caratteristica Rck > 30 N/mm ²	m3	139,71
5.4.10.20.30	a resistenza caratteristica Rck > 35 N/mm ²	m3	147,07
5.4.10.20.40	a resistenza caratteristica Rck > 40 N/mm ²	m3	151,25
5.4.10.20.50	a resistenza caratteristica Rck > 45 N/mm ²	m3	156,69
5.4.10.30	calcestruzzo per opere di sottomurazione in cemento armato eseguite in piccole quantità con l'ausilio di casseri (ferro e casseri contabilizzati a parte) e opportuna vibrazione:		
5.4.10.30.10	resistenza caratteristica Rck > 25 N/mm ²	m3	376,54
5.4.10.30.20	resistenza caratteristica Rck > 30 N/mm ²	m3	401,62
5.4.10.30.50	a resistenza caratteristica Rck > 45 N/mm ²	m3	413,17
5.4.10.40	Calcestruzzo per murature di spessore non inferiore a 40 cm, gettato con l'ausilio di casseri (ferro e casseri contabilizzati a parte) e opportuna vibrazione.		
5.4.10.40.10	a resistenza caratteristica Rck > 25 N/mm ²	m3	136,59
5.4.10.40.20	a resistenza caratteristica Rck > 30 N/mm ²	m3	140,03
5.4.10.40.30	a resistenza caratteristica Rck > 35 N/mm ²	m3	144,84
5.4.10.40.40	a resistenza caratteristica Rck > 40 N/mm ²	m3	149,03
5.4.10.40.50	a resistenza caratteristica Rck > 45 N/mm ²	m3	154,47
5.4.10.50	Calcestruzzo per murature di spessore da 20 cm a 40 cm, gettato con l'ausilio dei casseri (ferro e casseri contabilizzati a parte) e opportuna vibrazione.		
5.4.10.50.10	a resistenza caratteristica Rck > 25 N/mm ²	m3	143,65
5.4.10.50.20	a resistenza caratteristica Rck > 30 N/mm ²	m3	147,09



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
5 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI			
5.4	CALCESTRUZZI - FERRO PER CEMENTI ARMATI - CASSERI - PALIFICAZIONI Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili dell'imprenditore, per lavori ed opere compiuti, con esclusione dell'onere per la calcolazione e progettazione completa delle strutture in cemento armato. Si è tenuto conto della classe di esposizione XC1 - XC2 e classe di consistenza S4.		
5.4.10.50.30	a resistenza caratteristica Rck > 35 N/mmq.	m3	151,90
5.4.10.50.40	a resistenza caratteristica Rck > 40 N/mmq.	m3	156,09
5.4.10.50.50	a resistenza caratteristica Rck > 45 N/mmq.	m3	161,53
5.4.10.60	Calcestruzzo per opere in cemento armato in genere, travi, pilastri, solette, muratura di vani scala e ascensori, gettato con l'ausilio dei casseri (ferro e casseri contabilizzati a parte) e opportuna vibrazione.		
5.4.10.60.10	a resistenza caratteristica Rck > 25 N/mmq.	m3	165,40
5.4.10.60.20	a resistenza caratteristica Rck > 30 N/mmq.	m3	168,84
5.4.10.60.30	a resistenza caratteristica Rck > 35 N/mmq.	m3	173,65
5.4.10.60.40	a resistenza caratteristica Rck > 40 N/mmq.	m3	177,84
5.4.10.60.50	a resistenza caratteristica Rck > 45 N/mmq.	m3	183,28
5.4.10.70	Calcestruzzo per getti di gronde, pensiline, sbalzi, rampe di scale, balconi, travi, pareti di corpi scala ed ascensori con sezione inferiore a 0,06 mq o spessore compreso fra 8 e 20 cm		
5.4.10.70.10	a resistenza caratteristica Rck > 25 N/mmq	m3	229,83
5.4.10.70.20	a resistenza caratteristica Rck > 30 N/mmq	m3	243,62
5.4.10.70.30	a resistenza caratteristica Rck > 35 N/mmq	m3	257,40
5.4.10.70.40	a resistenza caratteristica Rck > 40 N/mmq.	m3	177,84
5.4.10.70.50	a resistenza caratteristica Rck > 45 N/mmq.	m3	183,28
5.4.10.80	Sovrapprezzo per l'impiego di cemento tipo 425.		
5.4.10.80.10	Sovrapprezzo per l'impiego di cemento tipo 425.	ton	39,38
5.4.10.90	Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo B450C		
5.4.10.90.10	per cemento armato compreso sfrido e legature.	kg	1,66
5.4.10.100	Fornitura e posa in opera di reti elettrosaldate		
5.4.10.100.10	in acciaio per cementi armati, B450A comprese sovrapposizioni, sfridi e legature.	kg	1,42
5.4.10.110	Casseri doppia lastra (marcati CE) in cls di spess. cm 5 collegati tra di loro con una armatura tralicciata, compreso il ferro di confezionamento ed escluso il ferro d'armatura compensato a parte.		
5.4.10.110.10	per opere di fondazione eseguite con tavole	m2	28,65
5.4.10.110.20	per opere di sottomurazione con tavole e pannelli	m	57,15
5.4.10.110.30	per travi, pilastri, solette piene, piattabande, muri scale e ascensori	m2	49,47
5.4.10.110.40	per rampe scale rette e gronde	m2	56,52



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
5	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI		
5.4	CALCESTRUZZI - FERRO PER CEMENTI ARMATI - CASSERI - PALIFICAZIONI Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili dell'imprenditore, per lavori ed opere compiuti, con esclusione dell'onere per la calcolazione e progettazione completa delle strutture in cemento armato. Si è tenuto conto della classe di esposizione XC1 - XC2 e classe di consistenza S4.		
5.4.10.110.50	<i>per solai misti in cls e laterizio gettati in opera</i>	m2	92,18
5.4.10.110.60	<i>per banchinaggio e rompitratta di solai prefabbricati</i>	m2	20,74
5.4.10.110.70	<i>per murature in elevazione con pannelli</i>	m2	21,29
5.4.10.110.80	<i>per murature in elevazione eseguite con tavole</i>	m2	28,49
5.4.10.110.90	<i>sovrapprezzo per casseri facciavista</i>	m2	19,71
5.4.10.110.100	<i>per pilastri con casseri metallici</i>	m2	20,70
5.4.10.110.110	<i>casseforme in cartone per pilastri circolari diam. cm 30</i>	m	21,70
5.4.10.110.120	<i>casseforme in cartone per pilastri circolari diam. cm 40</i>	m	25,05
5.4.10.110.130	<i>per altezze superiori a ml 3,00</i>	%	50,00
5.4.10.120	Centinatura di sostegno per archi		
5.4.10.120.10	<i>realizzata con puntelli tondi e tavole di abete o in tubolare metallico, compreso armo disarmo e materiale di consumo, per uno spessore massimo di cm. 30. misurazione in sviluppo di arco.</i>	m	46,07
5.4.10.130	Fornitura e posa in opera di smussi,		
5.4.10.130.10	<i>biselli per stacco della ripresa dei getti, di gocciolatoi in PVC.</i>	m	3,40
5.4.10.140	Palificazioni con pali piloti tronconi in calcestruzzo armato e centrifugato a kg. 400 di cemento 42 R con diametro in punta di cm. 24 , conicità di cm. 1,5/m., infissi con battipalo meccanico, compresi il rilevamento dei rifiuti per la determinazione della portata, il tracciamento e la rettifica delle teste misurati per l'intera lunghezza dei pali forniti; per quantità maggiori di ml. 1000 escluso gli oneri di impianto e spianto cantiere.		
5.4.10.140.10	<i>Lunghezza fino a m. 8,00</i>	m	102,94
5.4.10.140.20	<i>Lunghezza fino a m. 9,0/10,00</i>	m	107,94
5.4.10.140.30	<i>Lunghezza fino a m. 11,00/12,00</i>	m	112,94
5.4.10.140.40	<i>Lunghezza fino a m. 13,00/14,00</i>	m	119,19
5.4.10.140.50	<i>Lunghezza fino a m. 15,00/16,00</i>	m	129,19
5.4.10.150	Pali trivellati in calcestruzzo Rck 30N/mm ² XC1-S4 compesa l'opera di trivellazione a percussione con tubo forma di rivestimento, il carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta compreso gli oneri di smaltimento. La fornitura e getto del calcestruzzo, la fornitura e posa delle armature metalliche e la rettifica della testa dei pali , per profondità fino a 10/12 m. in terreno non roccioso per quantità maggiori di 1000 m. esclusi gli oneri di impianto e spianto cantiere.		
5.4.10.150.10	<i>con diametro mm. 420</i>	m	81,43
5.4.10.150.20	<i>con diametro mm. 520</i>	m	106,54



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
5	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI		
5.4	CALCESTRUZZI - FERRO PER CEMENTI ARMATI - CASSERI - PALIFICAZIONI Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili dell'imprenditore, per lavori ed opere compiuti, con esclusione dell'onere per la calcolazione e progettazione completa delle strutture in cemento armato. Si è tenuto conto della classe di esposizione XC1 - XC2 e classe di consistenza S4.		
5.4.10.160	Micropali di fondazione o d'ancoraggio eseguiti a rotazione diritti o inclinati, in terreni di qualsiasi natura e consistenza che richiedano l'uso di rivestimento o di polimerieocompatibili, eseguita la malta di cemento ad alto dosaggio iniettata nel palo previa pulizia del foro e posa in opera di armatura di acciaio, questa pagata a parte, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta per lunghezze fino a m. 20,00 di profondità. Quantità superiori a m. 1000.		
5.4.10.160.10	- diametro mm 120	m	73,59
5.4.10.160.20	- diametro mm 140	m	83,86
5.4.10.160.30	- diametro mm 220	m	92,28



PREZZIARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
5	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI		
5.5	MURATURE E TAVOLATI DI MATTONI E CONGLOMERATI		
5.5.10	Murature di bimattoni (tipo doppio UNI)		
5.5.10.10	Sottomurazione di strutture o murature esistenti eseguita per tratti brevi ed alternati, compresa la sigillatura fra la sottomurazione e la struttura sovrastante con malta antiritiro.		
5.5.10.10.10	<i>in muratura di mattoni pieni</i>	m3	699,14
5.5.10.10.20	<i>in muratura di bimattoni</i>	m3	445,96
5.5.10.10.30	<i>in muratura di blocchi cavi in conglomerato cementizio</i>	m3	473,99
5.5.10.20	Rinzaffo di murature		
5.5.10.20.10	<i>con malta cementizia o con malta di calce idraulica e grassello a giudizio della D.L., previa scarnificazione delle connessure per profondità media di cm 3, accurata pulizia e bagnatura delle medesime, fino allo spessore di cm 3.</i>	m2	15,63
5.5.10.30	Muratura di mattoni pieni tipo UNI per opere di elevazione con malta bastarda, compresi i ponteggi fino a m 3,00		
5.5.10.30.10	<i>spess cm. 12</i>	m2	93,50
5.5.10.30.20	<i>spess cm. 25</i>	m2	135,69
5.5.10.30.30	<i>spess cm. 40</i>	m2	182,94
5.5.10.40	Muratura di bimattoni (tipo doppio UNI)		
5.5.10.40.10	<i>a blocchi tipo trieste, per opere di elevazione con malta bastarda, compresi i ponteggi fino a m 3,00.</i>	m3	243,02
5.5.10.50	Formazione di muratura a sacco		
5.5.10.50.10	<i>costituita da pietrame e laterizi provenienti da precedenti demolizioni o smontaggi con eventuali integrazioni di materiale, legato con malta di calce, da gettare in opera a strati orizzontali di altezza non superiore a 50 cm ed esecuzione del relativo paramento di contenimento esterno sia in pietra o mattoni compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.</i>	m3	860,42
5.5.10.60	Sovrapprezzo alle murature di mattoni pieni o doppio UNI		
5.5.10.60.10	<i>per la esecuzione di voltini o pilastri eseguiti isolatamente.</i>	%	100,00
	Maggiorazione sul prezzo della muratura corrispondente.		
5.5.10.70	Muratura con elementi portanti in laterizio alveolare		
5.5.10.70.10	<i>con marchio di qualità con malta bastarda, compresi i ponteggi fino a m 3,00</i>	m3	215,86
5.5.10.80	Muratura di blocchi forati di laterizio tipo UNI per opere di elevazione con malta bastarda, compresi ponteggi fino a m 3,00		
5.5.10.80.10	<i>con blocchi non inferiori a 6 kg e con malta bastarda</i>	m3	289,69
5.5.10.80.20	<i>con blocchi inferiori a 5 kg e con malta bastarda</i>	m3	286,32
5.5.10.90	Muratura in blocchi		
5.5.10.90.10	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio con malta di cemento, spessore minimo cm 25, compresi i ponteggi fino a m 3,00</i>	m3	227,82



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
5	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI		
5.5	MURATURE E TAVOLATI DI MATTONI E CONGLOMERATI		
5.5.10.90.20	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato di argilla espansa con malta di cemento, spessore minimo cm 25, compresi i ponteggi fino a m 3,00</i>	m3	248,87
5.5.10.90.30	<i>Muratura in blocchi di silicalcite data in opera completo di collante per il collegamento degli elementi, ogni altro onere compreso (spessori: cm 24, 30, 40).</i> Compresi i ponteggi fino a m 3,00	m3	273,79
5.5.10.110.20	<i>Muratura a cassa vuota per chiusure perimetrali, costituita da tavolato in bimattoni da cm. 12, camera d'aria da 4/8 cm. e tavolato in bimattoni da cm. 12, compresa formazione di mazzette, sguinci, voltini, compresi i ponteggi per un'altezza massima di 4 m., piosata con malta mista dosata con kg./mc 350 di calce idraulica e Kg./mc di cemento 32,5.</i>	m2	95,51
5.5.10.120	Tavolato interno di mattoni pieni		
5.5.10.120.10	<i>Tavolato interno di mattoni pieni tipo UNI, spessore cm 12, compresi i ponteggi fino a m 3,00</i>	m2	93,50
5.5.10.130	Tavolato in bimattoni		
5.5.10.130.10	<i>(tipo doppio UNI) spessore cm 12, compresi i ponteggi fino a m 3,00</i>	m2	42,46
5.5.10.140	Tavolato interno di mattoni forati,		
5.5.10.140.10	<i>spessore cm 8</i>	m2	26,99
5.5.10.140.20	<i>spessore cm 12</i>	m2	32,83
5.5.10.150	Tavolato interno in blocchi di silicalcite dato in opera completo di collante per il collegamento degli elementi, ogni altro onere compreso. Compresi i ponteggi fino a m 3,00		
5.5.10.150.10	<i>spessore cm 7,5/8</i>	m2	32,28
5.5.10.150.20	<i>spessore cm 10/12</i>	m2	37,41
5.5.10.150.30	<i>spessore cm 15/17,5</i>	m2	54,94
5.5.10.150.40	<i>spessore cm 20</i>	m2	61,79
5.5.10.160	Tavolati con blocchi cavi di conglomerati di cemento e malta di cemento, compresi i ponteggi fino a m 3,00.		
5.5.10.160.10	<i>spessore cm 12</i>	m2	32,79
5.5.10.160.20	<i>spessore cm 20</i>	m2	37,94
5.5.10.170	Sovrapprezzo per lavorazione a faccia vista di murature di mattoni compreso il lavaggio ad opere ultimate, escluso eventuale sovrapprezzo mattoni.		
5.5.10.170.10	<i>con mattoni normali scelti a fuga rasata</i>	m2	19,73
5.5.10.170.20	<i>con mattoni normali scelti con fugatura a bisello</i>	m2	21,36
5.5.10.170.30	<i>con mattoni speciali(sabbiati,lisci,rullati)con fugat.a bisello</i>	m2	22,99
5.5.10.180	Demolizione e riempimento di vecchi camini e canne fumarie		



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
5	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI		
5.5	MURATURE E TAVOLATI DI MATTONI E CONGLOMERATI		
5.5.10.180.10	<i>Demolizione e riempimento di vecchi camini e canne fumarie comprendente la messa in luce della canna fumaria, la pulizia della fuliggine e la spalmatura con catramina, i fori di aggancio con la muratura esistente e la chiusura con bimattoni. Compreso abbassamento delle macerie al piano di carico, escluso opere provvisoriale, carico e trasporto alle discariche.</i>	m3	724,01
5.5.10.190	Tamponatura di vani di porte o finestre		
5.5.10.190.10	<i>Tamponatura di vani di porte o finestre od altre aperture eseguita a cassa vuota con doppia parete di laterizio legato con malta bastarda compreso l'aggancio nella muratura esistente. Eseguita con tavolato esterno in bimattoni da cm 12, interno tramezze cm 8</i>	m2	80,56
5.5.10.200	Chiusura di tracce su muratura in breccia.		
5.5.10.200.10	<i>con malta bastarda e mattoni o bimattoni per fori fino a ml 0,30x0,20</i>	m	23,49
5.5.10.200.20	<i>con malta bastarda e mattoni o bimattoni per fori da ml 0,31 a ml 0,40 x 0,20</i>	m	27,76
5.5.10.200.30	<i>con tavelle da 3 cm o spaccate, per fori larghi fino a cm 40</i>	m	19,13
5.5.10.205	Chiusura di tracce su pavimento in breccia.		
5.5.10.205.10	<i>Con malta bastarda sezione fino a cm 225</i>	m3	7,57
5.5.10.205.11	<i>Con malta bastarda sezione fino a cm 600</i>	m3	12,36
5.5.10.205.20	<i>Con cemento ad asciugatura rapida sezione fino a cm 225</i>	m3	13,21
5.5.10.205.21	<i>Con cemento ad asciugatura rapida sezione fino a cm 600</i>	m3	27,95
5.5.10.210	Riparazione a cucì e scuci di lesioni murarie su muri gravemente lesionati a uno, due o più teste, mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la ricostituzione della continuità muraria previa la formazione dei necessari ammorsamenti con materiale idoneo ed omogeneo al preesistente, posto in opera a forza negli ammorsamenti e sulla superficie superiore di contatto e legato con malta bastarda per murature e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso il maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiera di archi, volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle connessioni.		
5.5.10.210.10	<i>muratura di mattoni pieni o semipieni</i>	m3	680,54
5.5.10.220	Chiusura in breccia di finestre, porte, canne fumarie e fori vari, con muratura, in bimattoni o mattoni semipieni compresi gli oneri per la formazione di spallette e sguinci, nel caso di riduzioni dimensionali e/o modifiche delle aperture esistenti e le forniture ed i magisteri per la formazione delle ammorsature laterali e trasversali, almeno ogni 60 cm in altezza, la chiusura a forza contro la superficie superiore del contorno, il tutto eseguito a regola d'arte per dare le superfici esterne pulite, ben rifinite, piane ed atte a ricevere l'intonaco:		
5.5.10.220.10	<i>Muratura in laterizio a più teste</i>	m3	554,99
5.5.10.220.20	<i>muratura in laterizio a una testa</i>	m2	60,53
5.5.10.220.30	<i>muratura in forati da 8/12 cm</i>	m2	41,63
5.5.10.230	Raddrizzatura di muri preesistenti		
5.5.10.230.10	<i>Raddrizzatura di muri preesistenti con tavelline murate per costa in aderenza alla parete stessa o scaglie di laterizio o sola malta; spessore max cm 4</i>	m2	24,64



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
5	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI		
5.5	MURATURE E TAVOLATI DI MATTONI E CONGLOMERATI		
5.5.10.240	Scarnitura delle connessure dei paramenti		
5.5.10.240.10	<i>in muratura di mattoni o pietra, compreso il trasporto a rifiuto del materiale asportato e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.</i>	m2	16,64
5.5.10.250	Stuccatura dei giunti di muratura di mattoni o pietra con malta compatibile previa pulizia delle connessure, incluso il lavaggio, la spazzolatura e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
5.5.10.250.10	<i>in pietrame</i>	m2	24,44
5.5.10.250.20	<i>in mattoni, compresa la stilatura</i>	m2	26,79
5.5.10.260	Rifacimento spalle in muratura da eseguirsi su fori derivati da demolizioni in breccia, per porte o finestre. Eseguita in mattoni o bimattoni.		
5.5.10.260.10	<i>per spalle di spessore fino a cm 30</i>	m	28,01
5.5.10.260.20	<i>per spalle di spessore fino a cm 50</i>	m	31,68
5.5.10.270	Riparazione di lesioni diffuse in murature di qualsiasi genere,		
5.5.10.270.10	<i>eseguite: con asporto del vecchio intonaco (da compensare a parte), pulizia della muratura con getto d'acqua a pressione e stuccatura della stessa con malta cementizia. Applicazione su entrambe le facce della parete di rete elettrosaldata diametro mm 6 maglia 10x10, risvoltata per almeno cm 50 in corrispondenza degli spigoli verticali, fissata con chiodi alla muratura, con collegamenti tra le facce (circa 4 per mq) anche attraverso lesioni con tondini di acciaio diametro mm 6. Successiva bagnatura delle superfici ed applicazione su entrambe le facce di unintonaco di malta cementizia spessore cm 5 circa.</i> Il prezzo e' da riferire per le due facce della parete.	m2	189,88
5.5.10.280	Fornitura e posa di architravi		
5.5.10.280.10	<i>in acciaio entro murature portanti per creazione o allargamento di passaggi, eseguita mediante: breccia nella muratura per l'alloggiamento delle pputrelle, posa su letto di malta e sigillatura degli interstizi con malta a ritiro compensato, riempimento degli spazi fra le travi con betoncino (demolizione della muratura sottostante e ricostruzione spalle da valutare a parte) misura minima Kg. 60. Sono escluse eventuali saldature o imbullonature tra le travi.</i>	kg	2,95
5.5.10.290	Consolidamento di architravi di porte o finestre mediante: puntellamento della struttura, rimozione dell'architrave lesionato, fornitura e posa di travetto in calcestruzzo armato o profilato di ferro. Larghezza massima prevista del foro ml 1,20		
5.5.10.290.10	<i>su muri spessore cm 15</i>	m	119,33
5.5.10.290.20	<i>su muri spessore cm 28</i>	m	129,29
5.5.10.290.30	<i>su muri spessore cm 40</i>	m	195,78
5.5.10.300	Svuotamento di rinfianchi di volte		
5.5.10.300.10	<i>costituiti da materiale parzialmente o del tutto incoerente, compreso il trasporto nell'ambito del cantiere.</i>	m3	161,96
5.5.10.310	Consolidamento di volta in muratura di pietrame o di laterizio,		



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
5	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI		
5.5	MURATURE E TAVOLATI DI MATTONI E CONGLOMERATI		
5.5.10.310.10	<i>in muratura di pietrame o di laterizio, previo svuotamento del riempimento, pagato a parte, compresa la rimozione della caldana, la scarnificazione delle connessioni, la successiva pulizia a fondo e l'applicazione di rete elettrosaldata di diametro minimo di mm 5 e maglia cm 10x10, ancorata alla volta per mezzo di connettori in acciaio ad aderenza migliorata, del tipo FeB38k, inseriti entro perforazioni effettuate con attrezzo a rotazione e fissati con resina epossidica o con pasta cementizia reoplastica colata entro i fori ripuliti, in ragione di almeno 5 fori per mq, compresa, inoltre, la spruzzatura di malta speciale, per il ripristino delle connessioni fra gli elementi formanti i conci della volta, ed il successivo strato di conglomerato avente spessore complessivo, misurato dal vivo dei conci, pari ad almeno 4-6 cm; volta misurata all'intradosso in proiezione orizzontale:</i>	m2	78,06
	a) con betoncino in cls, getto con inerti normali		
5.5.10.310.20	<i>Consolidamento di volta o voltino in foglio, previo rimozione della caldana, pulizia dell'estradosso, la fornitura e posa di tasselli in acciaio zincato con rondella esterna per il collegamento alla soprastante cappa in conglomerato di 2-3 cm, armata con rete metallica zincata; volta misurata all'intradosso in proiezione orizzontale.</i>	m2	54,15
	a) getto in conglomerato cementizio.		
5.5.10.330	Riempimento e rinfilanchi di volte		
5.5.10.330.10	<i>a mezzo conglomerato cementizio leggero per riempimenti e rinfilanchi di volte, dosato a 150-200 kg di cemento tipo 325 per mc e confezionato con inerti leggeri tipo: argilla espansa, pomice, ecc. ed aggiunta di una percentuale di sabbia, in modo da formare un conglomerato di adeguata granulometria e di peso specifico compreso tra 12-14 kN/mc, fornito e posto in opera compreso l'onere per il posizionamento di eventuale armatura metallica di collegamento, da pagarsi con i relativi prezzi di elenco, secondo le indicazioni della D.L., ed ogni onere e magistero per dare la superficie piana.</i>	m3	186,73
5.5.10.340	Formazione di voltina strutturale in laterizio, costituita da mattoni pieni nuovi o di recupero, purchè idonei, dello spessore di 4-6 cm, legati con malta bastarda, posti in opera su cassaforma già predisposta questa esclusa, compresa la formazione di adeguati appoggi incisi nella muratura, la fornitura e posa di chiodi in acciaio zincato con rondella esterna per il collegamento dei mattoni alla soprastante cappa in malta di calce idraulica additivata, dello spessore di 2-3 cm, armata con rete zincata, eseguita come alla voce precedente ed anch'essa compresa nel prezzo, voltina misurata all'intradosso in proiezione orizzontale:		
5.5.10.340.10	<i>in foglio</i>	m2	83,42
5.5.10.340.20	<i>ad una testa</i>	m2	101,62
5.5.10.350	Riparazioni di lesioni nelle volte, archi e architravi in muratura.		
5.5.10.350.10	<i>mediante l'inserimento di cunei di ferro e chiusura delle fessure con malta di calce fortemente adesive fino a rifiuto, compresa l'accurata scarnitura e pulitura delle lesioni, il puntellamento (computato a parte), ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</i>	m	53,68
5.5.10.360	Riparazione e consolidamento dell'estradosso di volte in mattoni di testa,		



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	5 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI		
5.5	MURATURE E TAVOLATI DI MATTONI E CONGLOMERATI		
5.5.10.360.10	<i>Riparazione e consolidamento dell'estradosso di volte in mattoni di testa, consistente nella riparazione dei freneli esistenti e nel loro miglior ancoraggio alla volta e alla muratura con malta di calce idraulica, loro sostituzione in caso di inadeguatezza o loro formazione a mattoni pieni, ad un'interasse minimo di cm 150, ove mancanti, pulitura dell'estradosso delle volte, escluso lo svuotamento del materiale smosso, compensato a parte, liberazione ad aria compressa delle lesioni e loro risarcitura a malta di calce lievemente bastarda dei giunti mossi o carenti, previa lieve bagnatura della superficie, compresa la fornitura e posa di materiale isolante costituito da foglio di tessuto in fibra di vetro posato direttamente sulla volta, misurato in proiezione orizzontale.</i>	m2	24,89



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
5 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI			
5.6	SOLAI Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili dell'imprenditore, per lavori ed opere compiuti.		
5.6.10.10	Solaio piano costituito da travetti prefabbricati con armatura a traliccio e fondo in laterizio, posti ad interasse di cm 50/60 circa ed interposti elementi forati di laterizio di varie altezze, compreso il getto di completamento delle nervature e della cappa superiore di cm. 5 con l'impiego di calcestruzzo Rck >30 N/mm ² . Esclusa l'armatura provvisoria di sostegno, ed il ferro contabilizzati a parte		
5.6.10.10.10	con altezza totale 17 cm (12 laterizio + 5 soletta)	m2	50,54
5.6.10.10.20	con altezza totale 21 cm (16 laterizio + 5 soletta)	m2	51,42
5.6.10.10.30	con altezza totale 25 cm (20 laterizio + 5 soletta)	m2	53,59
5.6.10.10.40	con altezza totale 29 cm (24 laterizio + 5 soletta)	m2	46,71
5.6.10.20	Solaio piano in calcestruzzo e laterizio sfuso, a nervature parallele, gettato in opera, formato da elementi in laterizio ad interasse di cm 40 circa di varie altezze, getto di completamento in calcestruzzo Rck>30 N/mm ² e soletta superiore di spessore fino a cm 5. Esclusa l'armatura provvisoria di sostegno ed il ferro tondo da contabilizzare a parte con i prezzi del capitolo VII, e l'eventuale formazione di sedi per l'inserimento di elementi strutturali.		
5.6.10.20.10	con altezza totale cm 17	m2	53,34
5.6.10.20.20	con altezza totale cm 21	m2	56,26
5.6.10.20.30	con altezza totale cm 25	m2	63,51
5.6.10.20.40	con altezza totale cm 29	m2	64,16
5.6.10.30	Solaio piano composto con travetti prefabbricati in calcestruzzo armato precompresso ed elementi interposti in laterizio compreso getto di completamento delle nervature e cappa superiore dello spessore di cm. 5 eseguito in opera con l'impiego di calcestruzzo Rck>30 N/mm ² , compreso nel prezzo l'acciaio armonico di preconfezione ed esclusi l'armatura provvisoria di sostegno ed il ferro di completamento contabilizzati a parte , e l'eventuale formazione di sedi per l'inserimento di elementi strutturali.		
5.6.10.30.10	per luci fino a m 4 (h. = cm 16 + 5)	m2	49,63
5.6.10.30.20	per luci da m 4/5 (h. = cm 20 + 5)	m2	51,59
5.6.10.30.30	per luci da m 5/6 (h. = cm 20 + 5)	m2	53,70
5.6.10.30.40	per luci da m 6/7 (h. = cm 24 + 5)	m2	60,59
5.6.10.40	Rinforzo di solai in legno esistenti con cappa in calcestruzzo da cm. 6 circa armata con rete elettrosaldata di maglia diametro mm 6, passo 20x20 cm. e connettori in acciaio, circa dieci per metro quadrato, fissati con resine in appositi fori fatti nelle travature portanti.		
5.6.10.40.10	per nr. 10 connettori al mq.	m2	73,29
5.6.10.40.20	per ogni connettore in più	cad	6,88
5.6.10.50	Rinforzo di solai lignei, da eseguirsi secondo la seguente metodologia :		



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
5	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI		
5.6	SOLAI		
	Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili dell'imprenditore, per lavori ed opere compiuti.		
	- Fornitura e posa in opera, mediante fissaggio con viti mordenti da legno, di traliccio in acciaio forato tipo Omega, in corrispondenza delle sottostanti travi, anche in presenza di assito;		
	- Posa di rete elettrosaldata, diametro 6 maglia cm 20 x 20 e getto di cappa in cls.		
	Per solaio con travi di interasse 50/60 cm, misurato in pianta.		
5.6.10.50.10	con traliccio Omega 45 cappa cm 5/7	m2	86,74
5.6.10.50.20	con traliccio Omega 60 cappa cm 8/12	m2	97,11
5.6.10.50.30	con traliccio Omega 100 cappa cm 12/16	m2	124,66
5.6.10.55	Con tavoloni in legno mediante la realizzazione di travi a T. I tavoloni della sez media di cm. 5 x 25/30 di larghezza, opportunamente essiccati e trattati con impregnanti antitarlo e antifungo, verranno applicati in asse alla travatura sottostante. Compresi nel prezzo la foratura ed il fissaggio con almeno tre viti autofilettanti per ml. di tavola.		
5.6.10.55.10	con tavole massicce di legno di abete	m2	34,55
5.6.10.55.20	con tavole di legno di abete lamellare	m2	32,84
5.6.10.60	Fornitura e posa di telo separatore traspirante		
5.6.10.60.10	Fornitura e posa di telo separatore traspirante da interporre tra l'assito ed il getto di calcestruzzo dei solai lignei.	m2	3,96
5.6.10.70	Irrigidimento di solai		
5.6.10.70.10	Irrigidimento di solai mediante getto, sul tavolato esistente, di uno strato di calcestruzzo dello spessore di cm 6, armato con rete elettrosaldata del diametro di mm. 6, maglia 20x20, risvoltata ed ancorata sui muri perimetrali.	m2	32,75
5.6.10.80	Fornitura e posa di solai in legno con travi in abete a quattro fili posti in opera con interasse di cm 50/60, con sovrastante piano formato con tavole da cm 2,20 di spessore piallate su una faccia con incastro a maschio e femmina, compresi gli occorrenti ponteggi fino a m 3,00 di altezza del solaio. Nel prezzo resta esclusa la formazione delle sedi nella muratura esistente per l'incastro dei travi in legno.		
5.6.10.80.10	per luci fino a 3,00 m con travi di sezione fino a cm 12x16	m2	86,61
5.6.10.80.20	per luci fino a 4,00 m con travi di sezione fino a cm 15x20	m2	97,04
5.6.10.80.30	per luci fino a 5,00 m con travi di sezione fino a cm 15x24	m2	106,50
5.6.10.80.40	per luci fino a 6,00 m con travi di sezione fino a cm 20x24	m2	104,26



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
5	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI		
5.7	INTONACI		
5.7.10.10	Intonaco rustico per interni, realizzato con malta cementizia o con malta di calce idraulica e grassello, tirato a staggia, per pareti verticali e orizzontali compresi gli idonei ponteggi fino ad un'altezza massima di mt 3,00, steso con uno o più strati, su pareti formate con elementi in laterizio o calcestruzzo, per uno spessore max di cm 2, escluso opere di preparazione delle pareti:		
5.7.10.10.10	<i>senza l'obbligo di piani</i>	m2	11,88
5.7.10.10.20	<i>con obbligo di piani, posa dei testimoni, formazione di spigoli con paraspigoli in acciaio e realizzazione dei riquadri.</i>	m2	21,62
5.7.10.20	Strato di arriciatura, di malta fine per interni,		
5.7.10.20.10	<i>realizzata a distanza di tempo, su intonaco rustico sottostante, con malta di calce dolce per stabilitura, compresi gli idonei ponteggi, fino ad un'altezza massima di m 3,00, per uno strato max di cm 0,3, escluse le opere di preparazione delle pareti.</i>	m2	12,58
5.7.10.30	Intonaco completo civile per interni		
5.7.10.30.10	<i>Intonaco completo civile per interni, realizzato con malta cementizia o con malta di calce idraulica e grassello, costituito da uno strato di intonaco rustico ed uno strato di arriciatura di malta fine eseguiti in rapida successione, tirato a staggia e frattazzo, con obbligo dei piani, posa dei testimoni, formazione degli spigoli con paraspigoli in acciaio e realizzazione dei riquadri, per pareti verticali e orizzontali compresi gli idonei ponteggi fino ad un'altezza massima di mt 3,00, su pareti formate con elementi di laterizio o di calcestruzzo, per uno spessore max di cm 2, escluse le opere di preparazione delle pareti.</i>	m2	30,89
5.7.10.30.20	<i>Sovraprezzo per esecuzione di intonaci con altezza eccedente i mt.3,00, applicandovi solo i mq in eccedenza.</i>	%	20,00
5.7.10.40	Intonaco premiscelato completo civile per interni, costituito da uno strato di intonaco rustico ed uno strato di arriciatura fine eseguiti in rapida successione, tirato a staggia e frattazzo, con obbligo dei piani, posa dei testimoni, formazione degli spigoli in acciaio e realizzazione dei riquadri, per pareti verticali e orizzontali compresi gli idonei ponteggi fino ad un'altezza massima di mt 3,00, su pareti formate con elementi in laterizio o di calcestruzzo, per uno spessore massimo di cm1,2, escluse le opere di preparazione delle pareti:		
5.7.10.40.10	<i>realizzato con materiale a base di gesso o anidride</i>	m2	25,29
5.7.10.40.20	<i>realizzato con materiale a base di cemento o calce.</i>	m2	27,57
5.7.10.40.30	<i>Sovraprezzo per esecuzione di intonaci con altezza eccedente i mt.3,00, applicandovi solo i mq in eccedenza.</i>	%	20,00
5.7.10.60	Intonaco completo civile per esterni		
5.7.10.60.10	<i>Intonaco completo civile per esterni, realizzato con malta cementizia o con malta di calce idraulica e grassello, costituito da uno strato di intonaco rustico ed uno strato di arriciatura di malta fine eseguite in rapida successione, tirato a staggia e frattazzo, con obbligo dei piani, posa dei testimoni, formazione degli spigoli con paraspigoli in acciaio e realizzazione dei riquadri, per pareti verticali e orizzontali realizzato con l'utilizzo dei ponteggi esistenti, su pareti formate con elementi di laterizio o di calcestruzzo, per uno spessore max di cm 2.</i>	m2	33,98
5.7.10.70	Intonaco rustico per esterni, realizzato con malta cementizia o con malta di calce idraulica e grassello, tirato a staggia, per pareti verticali e orizzontali realizzato con l'utilizzo dei ponteggi esistenti, steso con uno o più strati, su pareti formate con elementi in laterizio o calcestruzzo, per uno spessore max di cm 2, escluse le opere di preparazione delle pareti:		



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
5	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI		
5.7	INTONACI		
5.7.10.70.10	<i>senza obbligo dei piani.</i>	m2	10,66
5.7.10.70.20	<i>con obbligo dei piani, posa dei testimoni, formazione degli spigoli con paraspigoli in acciaio e realizzazione dei riquadri.</i>	m2	19,84
5.7.10.70.30	<i>per ogni cm in più</i>		2,20
5.7.10.80	Strato di arriciatura, di malta fine per esterni		
5.7.10.80.10	<i>realizzata a distanza di tempo, su intonaco rustico sottostante, con malta di calce dolce per stabilitura, con l'utilizzo dei ponteggi esistenti, per uno strato max di cm 0,3.</i>	m2	13,84
5.7.10.90	Intonaco premiscelato completo		
5.7.10.90.10	<i>civile per esterni, realizzato con materiale a base di cemento o calce, costituito da uno strato di intonaco rustico ed uno strato di arriciatura fine, eseguiti in rapida ruccessione, tirato a staggia e frattazzo, con obbligo dei piani, posa dei testimoni, formazione degli spigoli in acciaio e realizzazione dei riquadri, per pareti verticali e orizzontali con l'utilizzo dei ponteggi esistenti, su pareti formate con elementi in laterizio o calcestruzzo, per uno spessore massimo di cm1,2:</i>	m2	38,60
5.7.10.100	Sovrapprezzo al mq. alle rispettive voci per l'applicazione di intonaco su:		
5.7.10.100.10	<i>sottorampe inclinate, sotto ripiani, risvolti, pareti scala.</i>	%	80,00
5.7.10.100.20	<i>riquadratura pilastri e lesene.</i>	%	10,00
5.7.10.100.30	<i>locali con superficie in pianta inferiore o uguale a 8 mq.</i>	%	40,00
5.7.10.110	Rinzaffo con malta bastarda e di cemento su murature per uno spessore di cm. 0,8 per formazione di piano di aggrappo atto a ricevere il piano sovrastante.		
5.7.10.110.10	<i>per uno spessore di cm 3</i>	m2	19,86
5.7.10.120	Picchettatura di intonaco esistente su pareti verticali e orizzontali e successiva preparazione mediante pulizia e lavaggio in modo da creare una superficie idonea a ricevere la nuova arriciatura:		
5.7.10.120.10	<i>per pareti interne fino a mt 3.00.</i>	m2	4,59
5.7.10.120.20	<i>per pareti esterne su ponteggi esistenti.</i>	m2	5,51
5.7.10.130	Fornitura e posa di intonaco cementizio o a base di calce idraulica aerato macroporoso, per interno o per esterno, ad azione deumidificante, composto da uno strato di aggrappaggio ad elevata alcalinità e da un ulteriore strato costituito da una struttura cellulare di macropori collegata da una rete di micropori, con funzione traspirante e idrofuga, escluse opere di preparazione delle pareti.		
5.7.10.130.10	<i>fino allo spessore di cm 3</i>	m2	37,50
5.7.10.130.20	<i>per ogni cm in piu' di spessore</i>	m2	9,38



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
5	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI		
5.8	TETTI E MANTI DI COPERTURA		
5.8.10.10	Struttura portante principale di tetto con legname in misure commerciali per puntoni, colmi, terzere, in opera compresi legamenti in reggia di ferro, grappe e chioderie, trattamento delle testate con opportuni preparati, escluse staffe, staffoni, tiranti. Esclusa l'orditura secondaria assito e le opere murarie. Valutata al mq misurata sullo sviluppo di falda. Con grossa orditura per un volume di legname non superiore a mc 0,070/mq		
5.8.10.10.10	<i>Abete uso Trieste</i>	m2	72,01
5.8.10.10.20	<i>Travi in Abete a spigolo vivo</i>	m2	87,19
5.8.10.10.30	<i>Travi in Lamellare</i>	m2	80,68
5.8.10.20	Struttura secondaria di tetto eseguita con morali in abete cm 8x10 interasse cm 50/55, tavolato in abete: larghezza massima cm 20		
5.8.10.20.10	<i>grezze accostate spess. cm 2,5</i>	m2	108,90
5.8.10.20.20	<i>battentate o maschiate piallate spess. cm 2,2</i>	m2	120,91
5.8.10.20.30	<i>sovrapprezzo per pretrattamento con applicazione di una mano di impregnante data all'origine</i>	m2	12,15
5.8.10.30	Struttura secondaria di tetto eseguita con morali in abete cm 8x10 interasse cm 50/55, tavolato in abete: larghezza massima cm 20		
5.8.10.30.10	<i>Fornitura e posa di orditura leggera di tetto composta da morali in abete cm (7x10) e tavole di dimensioni 25x50x3, valutata al mq di falda misurata in sviluppo</i>	m2	35,69
5.8.10.30.20	<i>Orditura di tetto costituita da muri in laterizio forato da cm 8, altezza media m 1 ad estradosso inclinato con tavellone interposto da cm 6 sigillato con malta di cemento</i>	m2	31,98
5.8.10.40	Copertura costituita da terzere in abete a spigolo vivo sezione massima cm16 x 20 interasse m 2 circa morali cm 8 x 10 interasse cm 67 circa, tavole in abete parallele e maschiate spessore cm 2,2 finite, telo barriera a vapore, listelli cm 5, strato finale in tavole di abete cm 2. Misurata in sviluppo di falda. Escluso eventuali puntoni, colmi, pannello isolante, impermeabilizzanti e manto di copertura		
5.8.10.40.10	<i>con terzere in abete squadrate uso Trieste</i>	m2	102,90
5.8.10.40.20	<i>con travi piallate a spigolo vivo e tavole a vista</i>	m2	133,85
5.8.10.50	Formazione di assito con tavole di abete, spessore cm 2,5, compresa chiodatura, valutata a metro quadrato di falda, misurata in sviluppo		
5.8.10.50.10	<i>accostato</i>	m2	19,25
5.8.10.50.20	<i>battentato o maschiato</i>	m2	20,00
5.8.10.50.30	<i>sovrapprezzo pre-trattamento all'origine con l'applicazione di una mano di impregnante</i>	m2	6,86
5.8.10.60	Manto di copertura in coppi, in ragione di n 33 per mq, misurato in sviluppo di falda fino all'estremo dei coppi, esclusi i colmi, posto in opera a norma UNI 9460/2008, compresa la posa in opera di listello in legno per la realizzazione del supporto del manto la fornitura e posa del listello in legno (dim minime 40x30mm)per la realizzazione del supporto del manto, gli elementi di fissaggio, l'elemento sottocoppo con dentello di arresto, il supporto di gronda areato con dispositivo antivolatile in PVC.		



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
5	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI		
5.8	TETTI E MANTI DI COPERTURA		
5.8.10.60.10	<i>Manto di copertura in coppi, in ragione di n 33 per mq, misurato in sviluppo di falda fino all'estremo dei coppi, esclusi i colmi, posto in opera a norma UNI 9460/2008, compresa la posa in opera di listello in legno per la realizzazione del supporto del manto la fornitura e posa del listello in legno (dim minime 40x30mm)per la realizzazione del supporto del manto, gli elementi di fissaggio, l'elemento sottocoppo con dentello di arresto, il supporto di gronda areato con dispositivo antivolatile in PVC.</i>	m2	20,31
5.8.10.70	Manto di copertura in tegole Marsigliesi piane, misurato in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole, esclusi i colmi, posto in opera a norma UNI 9460/2008, compresa la posa in opera di listello in legno per la realizzazione del supporto del manto la fornitura e posa del listello in legno (dim minime 40x30mm)per la realizzazione del supporto del manto, gli elementi di fissaggio, l'elemento sottocoppo con dentello di arresto, il supporto di gronda areato con dispositivo antivolatile in PVC. Numero per mq. 15.		
5.8.10.70.10	<i>Manto di copertura in tegole Marsigliesi piane, misurato in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole, esclusi i colmi, posto in opera a norma UNI 9460/2008, compresa la posa in opera di listello in legno per la realizzazione del supporto del manto la fornitura e posa del listello in legno (dim minime 40x30mm)per la realizzazione del supporto del manto, gli elementi di fissaggio, l'elemento sottocoppo con dentello di arresto, il supporto di gronda areato con dispositivo antivolatile in PVC. Numero per mq. 15.</i>	m2	15,47
5.8.10.80	Colmi		
5.8.10.80.10	<i>in coppi</i>	m2	9,70
5.8.10.90	Manto di copertura di tetto con tegole di cemento colorate, misurato in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole, esclusi i colmi, posto in opera con malta un corso su tre		
5.8.10.90.10	<i>colorate con granulato al quarzo</i>	m2	31,71
5.8.10.90.20	<i>con impasto colorato</i>	m2	29,25
5.8.10.100	Colmi per tegole in calcestruzzo colorato		
5.8.10.100.10	<i>colmi compresi i pezzi speciali misurati in opera.</i>	m	16,74
5.8.10.110	Manto di copertura con lastre ondulate in fibrocemento		
5.8.10.110.10	<i>sp. mm. 6.5, colore naturale, posto in opera, compreso fornitura e posa listelli abete cm. 4 x 4 fissati con legacci in ferro, oppure mediante chiodi sparati, con manovalanza completa a terra e in quota, compreso scarico e sollevamento (escluso eventuale ponteggio misurato in opera, colmi a parte). Le quotazioni si riferiscono a coperture di oltre 500 mq.</i>	m2	23,50
5.8.10.120	Colmi per la copertura con lastre ondulate rette in fibrocemento,		
5.8.10.120.10	<i>Colmi orizzontali colore naturale, misurati in opera</i>	m	25,46
5.8.10.120.20	<i>Colmi diagonali colore naturale misurati in opera</i>	m	31,33
5.8.10.120.30	<i>Colmi a Shed colore naturale misurati in opera</i>	m	38,08
5.8.10.150	Manto di copertura a volta con lastre ondulate curve in fibrocemento colore naturale		



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
5	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI		
5.8	TETTI E MANTI DI COPERTURA		
5.8.10.150.10	<i>sp. mm. 6.5, colore naturale, posto in opera, compreso fornitura e posa listelli abete cm. 4 x 4 fissati con legacci in ferro, oppure mediante chiodi sparati, con manovalanza completa a terra e in quota, compreso scarico e sollevamento (escluso eventuale ponteggio misurato in opera, colmi a parte) e misurato in opera.</i>	m2	27,83
5.8.10.160	Manti di copertura rette e a volta con lastre ondulate sp. mm. 6.5 in fibrocemento colorate: rosso, verde, bruno antico, ardesia; posti e misurati in opera.		
5.8.10.160.10	<i>lastre ondulate rette</i>	m2	32,75
5.8.10.160.20	<i>lastre ondulate curve (copertura a volta)</i>	m2	36,41
5.8.10.170	Manto di copertura con lastre in lamiera zincate		
5.8.10.170.10	<i>greocate rette, spessore mm. 0.6 tipo normale, posto in opera escluso orditura di sostegno, compreso scarico a piè d'opera, energia elettrica di cantiere ed eventuale ponteggio, misurato in opera.</i>	m2	12,81
5.8.10.170.20	<i>greocate curve per volte</i>	m2	16,01
5.8.10.180	Colmi orizzontali per lastre greocate rette e curve.(opera da lattoniere).		
5.8.10.180.10	<i>in lamiera zincata sp. mm 0.8</i>	kg	9,41
5.8.10.180.20	<i>in alluminio 7/10</i>	kg	23,96
5.8.10.190	Manto di copertura con lastre di alluminio		
5.8.10.190.10	<i>7/10 greocate rette, posto in opera escluso orditura di sostegno, compreso scarico a piè d'opera.</i>	m	37,44
5.8.10.210	Rivestimenti verticali con lastre greocate rette e curve.		
5.8.10.210.10	<i>con lastre in lamiera zincate greocate rette sp. mm. 0.6</i>	m2	23,66
5.8.10.210.20	<i>con lastre in lamiera zincate greocate curve sp. mm 0.6</i>	m2	27,54
5.8.10.210.30	<i>con lastre in alluminio 7/10 greocate rette</i>	m2	38,80
5.8.10.220	Maggiorazione per preverniciatura acrilica a forno delle lastre greocate. (Da un solo lato).		
5.8.10.220.10	<i>In lastre zincate greocate</i>	m2	5,65
5.8.10.220.20	<i>lattoneria con lastre zincate</i>	kg	0,61
5.8.10.220.30	<i>Con lastre in alluminio</i>	m2	6,09
5.8.10.220.40	<i>per lattoneria in alluminio</i>	kg	0,73
5.8.10.230	Manti di copertura con lastre ondulate rette in vetroresina traslucida kg/mq 2.1, di vari colori, fissati su correnti in ferro NP od Omega (questi esclusi) misurati in opera.		
5.8.10.230.10	<i>tipo normale</i>	m2	28,38
5.8.10.230.20	<i>tipo autoestinguente</i>	m2	49,26
5.8.10.240	Manto di copertura in lastre di pietra (stilar)		
5.8.10.240.10	<i>in opera, completa della lavorazione di sormonto, di colmo e comunque di ogniopera necessaria alla tenuta dell'acqua piovana, spessore cm. 7/8.</i>	m2	53,09



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
5	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI		
5.8	TETTI E MANTI DI COPERTURA		
5.8.10.250	Copertura in tegola bituminosa con armatura in fibra di vetro da g. 125 al mq, superfice a vista in graniglia basaltica ceramizzata, in opera mediante chiodatura su massetti in calcestruzzo o tavolato in legno (questo escluso), o con applicazioni a fiamma su membrana bituminosa (questa esclusa) compresi pezzi speciali.		
5.8.10.250.10	<i>tipo normale peso 10.5 Kg/mq</i>	m2	35,05
5.8.10.250.20	<i>in doppio strato preaccoppiato peso 15 kg/mq</i>	m2	58,83
5.8.10.250.30	<i>con superfice a vista in lamina di rame</i>	m2	72,14
5.8.10.260	Fornitura e posa in opera di lastra ondulata fibrobituminosa per sottocoppo,		
5.8.10.260.10	<i>spess. 26/10, dimensioni cm. 200x95 colore nero.</i>	m2	21,19
5.8.20.10	Revisione di manto di copertura con rimozione totale delle tegole, disfacimento dei bordi, colmi, diagonali, compluvi, pulizia di sottotegola, calo in basso e sgombero delle materie di risulta provenienti dal disfacimento del manto, ricollocamento in opera del manto con impiego delle tegole di recupero e sostituzione delle mancanti fino ad un massimo del 50%, compreso il fissaggio con malta di calce eminentemente idraulica dei corsi lungo le linee di gronda, il rifacimento dei colmi, diagonali e compluvi, compresa la fornitura delle tegole nuove ed esclusi i ponteggi di servizio; misurazione in sviluppo di falda sino al filo esterno delle tegole.		
5.8.20.10.10	<i>Tegole curve a canale(coppi)</i>	m2	41,75
5.8.20.10.20	<i>Tegole piane (marsigliesi)</i>	m2	41,21
5.8.20.10.30	<i>Tegole curve di calcestruzzo di cemento colorato</i>	m2	49,07
5.8.20.20	Muratura in mattoni pieni o multicell, per chiusure perimetrali tra arcarecci e assito in tetti di legno, legati con malta bastarda.		
5.8.20.20.10	<i>spessore muratura cm 25</i>	m	33,85
5.8.20.20.20	<i>spessore muratura cm 40</i>	m	48,58
5.8.20.20.30	<i>spessore muratura cm 50</i>	m	57,60
5.8.20.20.40	<i>spessore muratura cm 60</i>	m	74,05



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
5	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI		
5.9	SOTTOFONDI - MASSETTI - PAVIMENTI IN BATTUTO DI CEMENTO Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili dell'imprenditore, per lavori ed opere compiuti.		
5.9.10.10	Sottofondo		
5.9.10.10.10	<i>in mistone o tout venant, compresa sistemazione del materiale, misurato in opera, eseguito con mezzi meccanici per uno spess. medio di cm 30</i>	m3	40,99
5.9.10.10.20	<i>in mistone o tout-venant per cantinati in genere, compresa posa del materiale con mezzi meccanici e sistemazione eseguita a mano, misurato in opera, spessore cm 25 circa</i>	m2	28,65
5.9.10.20	Massetto di calcestruzzo a kg 200 di cemento per formazione di pendenze su coperture piane.		
5.9.10.20.10	<i>di spessore cm 4</i>	m2	17,29
5.9.10.20.20	<i>per ogni cm in più</i>	m2	1,37
5.9.10.30	Formazione di gusce di raccordo perimetrale ai muri d'ambito dei massetti di cui alla voce massetti, realizzate con malta di cemento a ricco dosaggio, compreso ogni onere		
5.9.10.30.10	<i>ai muri d'ambito dei massetti, realizzate con malta di cemento a ricco dosaggio, compreso ogni onere</i>	m	6,57
5.9.10.40	Massetto in sabbia e cemento spessore medio cm 5 tirato a frattazzo fino per successiva posa di pavimenti in genere, perfettamente livellato esclusa fornitura e posa di rete		
5.9.10.40.10	<i>con sabbia grossa e cemento dosato a kg 250/mc</i>	m2	20,21
5.9.10.40.20	<i>con legante ad asciugamento accelerato (30 gg. circa), sabbia grossa e cemento chimico</i>	m2	50,46
5.9.10.40.30	<i>per ogni centimetro in più</i>	m2	2,09
5.9.10.50	Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo a kg 300 di cemento spessore 8-10 cm, frattazzato, per superfici fino a 50 mq		
5.9.10.50.10	<i>pavimento completo con formazione di giunti e spolvero di cemento puro</i>	m2	33,02
5.9.10.50.20	<i>solo sottofondo di cls a kg 300</i>	m2	25,53
5.9.10.50.30	<i>sovrapprezzo per aggiunta di quarzo in ragione di kg 3/4 mq</i>	m2	3,13
5.9.10.50.40	<i>sovrapprezzo per aggiunta di magatelli in legno di abete sezione commerciale, annegati nel sottofondo posti ad interasse di cm. 30 per fissaggio listoni di legno.</i>	m2	4,54
5.9.10.60	Intercapedine areata, costituita da tavelloni da cm 100 x 25 x 6 su pareti di mattoni pieni (una testa) o di calcestruzzo, altezza media cm 30 su fondazione di calcestruzzo pagata a parte e soletta superiore di cm 4, tirata a pertica		
5.9.10.60.10	<i>da cm 20.</i>	m2	41,84
5.9.10.60.20	<i>da cm 30.</i>	m2	45,26
5.9.10.60.30	<i>da cm 40.</i>	m2	48,67
5.9.10.70	Intercapedine areata, realizzata con elementi in plastica riciclata imputrescibile con sovrastante soletta in cls. spessore cm 4, tirata a pertica		
5.9.10.70.10	<i>per altezze fino a cm 20</i>	m2	33,24



PREZZIARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	5 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI		
5.9	SOTTOFONDI - MASSETTI - PAVIMENTI IN BATTUTO DI CEMENTO Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili dell'imprenditore, per lavori ed opere compiuti.		
5.9.10.70.20	<i>per altezze fino a cm 30</i>	<i>m2</i>	37,54
5.9.10.70.30	<i>per altezze fino a cm 45</i>	<i>m2</i>	43,09



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
5	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI		
5.10	CANNE DI ESALAZIONE E DI VENTILAZIONE Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili dell'imprenditore, per lavori ed opere compiuti.		
5.10.10.10	Canne di esalazione di cotto, a camera d'aria con doppia parete, fornite in opera in nicchie predisposte compresi i ferri, staffe di sostegno e malta per sigillature.		
5.10.10.10.20	con sezione interna quadrata cm. 20 x 20	m	107,68
5.10.10.10.30	con sezione interna rettangolare cm. 15 x 25	m	107,80
5.10.10.10.40	con sezione interna rettangolare cm. 17 x 42	m	157,96
5.10.10.20	Canne di esalazione a doppia parete di calcestruzzo vibrocompresso, con giunto ad incastro, realizzate con inerte in cotto macinato o argilla espansa con intercapedine, fornite in opera in nicchie predisposte, compresi ferri, staffe di ancoraggio, malta per sigillature e pezzi speciali.		
5.10.10.20.10	ad un condotto: sezione interna cm. 15x20.	m	29,55
5.10.10.20.20	ad un condotto: sezione interna cm. 20x30.	m	35,02
5.10.10.20.30	ad un condotto: sezione interna cm. 30x40.	m	40,29
5.10.10.20.40	Canna a due condotti misura esterna cm. 25x40.	m	47,43
5.10.10.30	Canne di esalazione di calcestruzzo vibrocompresso con giunti ad incastro, realizzate in cottomacinato a sezione costante, fornite in opera compresi ferri, staffe di sostegno e malta per sigillature, in nicchia predisposta.		
5.10.10.30.10	ad un condotto sez. int. cm. 15 x 20	m	21,06
5.10.10.30.20	ad un condotto sez. int. cm. 20 x 30	m	29,48
5.10.10.30.30	a due condotti mis. est. cm. 25 x 40	m	34,44
5.10.10.30.40	a due condotti mis. est. cm. 30 x 50	m	44,11
5.10.10.40	Comignoli (torrini) per canne di calcestruzzo vibrocompresso colorato, a sezione costante, forniti in opera compresi fissaggio e sigillature con malta.		
5.10.10.40.20	sezione interna cm. 20 x 30	cad	50,68
5.10.10.40.30	sezione interna cm. 25 x 40	cad	61,40
5.10.10.40.40	sezione interna cm. 30 x 40	cad	72,33
5.10.10.50.10	sezione interna cm. 15 x 25	cad	57,12



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
5	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI		
5.11	TUBAZIONI PER FOGNATURE ACQUE BIANCHE E NERE Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili dell'imprenditore, per lavori ed opere compiuti.		
5.11.10.10	Tubi di cemento senza bicchiere, forniti in opera, compresi piano di posa (spessore cm. 8-10) e rinfianchi fino ad un terzo dell'altezza, in calcestruzzo a kg 150 di cemento 325-425, con sigillatura dei giunti, in malta di cemento a kg 400 per mc. (esclusi scavo, reinterro e trasporto a discarica del materiale eccedente)		
5.11.10.10.10	tubo con diametro interno di cm. 15	m	33,58
5.11.10.10.20	tubo con diametro interno di cm. 20	m	37,99
5.11.10.10.30	tubo con diametro interno di cm. 30	m	49,14
5.11.10.20	Tubi di grès ceramico, forniti in opera, con giunti in neoprene, per condotte interrato, compresi il piano di posa, i rinfianchi fino ad un terzo dell'altezza, (esclusi lo scavo ed il reinterro, il trasporto a discarica del materiale eccedente).		
5.11.10.20.10	di diametro interno cm. 15	m	47,67
5.11.10.20.20	di diametro interno cm. 20	m	66,16
5.11.10.20.30	di diametro interno cm. 30	m	103,55
5.11.10.20.40	di diametro interno cm. 40	m	157,29
5.11.10.30	Fornitura e posa in opera di tubi in cloruro di polivinile del tipo ad elevata resistenza termica (90°) - UNI EN 1329 extra colore arancio) per scarichi acque bianche e nere, in nicchie predisposte, compresa la sigillatura dei giunti con collante speciale, collari, zanche, graffe per ancoraggio:		
5.11.10.30.10	di diametro interno cm 4	m	6,60
5.11.10.30.15	di diametro esterno cm 50	m	7,43
5.11.10.30.16	di diametro esterno cm 63	m	8,28
5.11.10.30.20	di diametro esterno cm 8	m	10,44
5.11.10.30.30	di diametro esterno cm 10	m	12,90
5.11.10.30.35	di diametro esterno cm 12,5	m	14,98
5.11.10.30.40	di diametro esterno cm 14	m	17,43
5.11.10.30.50	di diametro esterno cm 16	m	21,64
5.11.10.30.60	per tubi orizzontali appesi aumento del	%	30,00
5.11.10.40	Fornitura e posa in opera di tubazioni in cloruro di polivinile del tipo ad elevata resistenza termica (UNI EN 1401- colore rosso mattone - per scarichi acque bianche o nere) interrati con giunto ad anello elastomerico; scavo rinfianco e reinterro contabilizzati a parte:		
5.11.10.40.10	di diametro esterno mm 110	m	8,21
5.11.10.40.20	di diametro esterno mm 125	m	10,30
5.11.10.40.30	di diametro esterno mm 160	m	14,51



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
5 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI			
5.11	TUBAZIONI PER FOGNATURE ACQUE BIANCHE E NERE Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili dell'imprenditore, per lavori ed opere compiuti.		
5.11.10.40.40	diametro esterno mm 200	m	24,90
5.11.10.50	Fornitura e posa in opera di tubi in cloruro di polivinile del tipo normale per scarichi di acque bianche e nere, UNI EN 1329 n nicchie predisposte compresa la sigillatura dei giunti con collante speciale, collari, zanche, graffe per ancoraggio.		
5.11.10.50.10	diametro esterno mm 40	m	5,11
5.11.10.50.20	diametro esterno mm 80	m	7,80
5.11.10.50.30	diametro esterno mm 100	m	10,28
5.11.10.50.40	diametro esterno mm 140	m	14,36
5.11.10.50.50	diametro esterno mm 160	m	18,51
5.11.10.50.60	sovrapprezzo per tubi orizzontali appesi	%	30,00
5.11.10.70	Fornitura e posa in opera mediante maestranze specializzate di tubi in materia plastica speciale << Polipropilene>> UNIEN con anello elastomerico completo di tutti i pezzi speciali, collari zanche e graffe di ancoraggio:		
5.11.10.70.10	diametro esterno mm 50	m	23,55
5.11.10.70.20	diametro esterno mm 75	m	42,51
5.11.10.70.30	diametro esterno mm 110	m	59,39
5.11.10.70.40	diametro esterno mm 125	m	70,59
5.11.10.70.50	diametro esterno mm 160	m	81,79



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
5	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI		
5.12	MANUFATTI IN CEMENTO		
	Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili dell'imprenditore, per lavori ed opere compiuti.		
5.12.10.20	Fornitura e posa di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio per raccordo tubazioni, completo di coperchio per ispezione, in opera con cura, compresi allacciamento alle tubazioni confluenti e sigillature con malta di cemento. Escluso lo scavo ed il riinterro.		
5.12.10.20.10	<i>misure fino a cm 40x40x40</i>	<i>cad</i>	35,04
5.12.10.20.20	<i>misure fino a cm 50x50x50</i>	<i>cad</i>	39,70
5.12.10.20.30	<i>misure fino a cm 60x60x60</i>	<i>cad</i>	48,26
5.12.10.20.40	<i>misure fino a cm 80x80x80</i>	<i>cad</i>	72,51
5.12.10.20.50	<i>misure fino a cm 100x100x100</i>	<i>cad</i>	120,14
5.12.10.20.60	<i>prolunghe misure cm 40x40x20</i>	<i>cad</i>	14,71
5.12.10.20.70	<i>prolunghe misure cm 50x50x20</i>	<i>cad</i>	18,66
5.12.10.20.80	<i>prolunghe misure cm 60x60x20</i>	<i>cad</i>	25,38
5.12.10.20.90	<i>prolunghe misure cm 80x80x40</i>	<i>cad</i>	48,24
5.12.10.20.100	<i>prolunghe misure cm 100x100x50</i>	<i>cad</i>	75,96
5.12.10.30	Fossa biologica tipo Imhoff su elementi cilindrici di cemento armato, completi di fondo e di coperchi in opera compresi forniture, scarico, trasporto, scavo e riinterro, allacciamento alle tubazioni confluenti e sigillature.		
5.12.10.30.10	<i>con capacità utile di lt. 2450 (x 10 persone)</i>	<i>cad</i>	1400,24
5.12.10.30.20	<i>con capacità utile di lt. 4590 (x 20 persone)</i>	<i>cad</i>	1813,11
5.12.10.30.30	<i>con capacità utile di lt. 8160 (x 30 persone)</i>	<i>cad</i>	2783,36
5.12.10.30.40	<i>con capacità utile di lt. 10050 (x 40 persone)</i>	<i>cad</i>	2971,44
5.12.10.30.50	<i>con capacità utile di lt. 11950 (x 60 persone)</i>	<i>cad</i>	5385,25
5.12.10.40	Formazione di fossa perdente costituita da tubi in cemento vibrocompresso sovrapposti, appositamente forati, completa di coperchio, compreso collegamento alle condotte di afflusso, escluso scavo, riinterro e chiusino.		
5.12.10.40.10	<i>tubi in cemento per pozzo perdente diametro cm 100</i>	<i>m</i>	88,18
5.12.10.40.20	<i>tubi in cemento per pozzo perdente diametro cm 125</i>	<i>m</i>	135,60
5.12.10.40.30	<i>tubi in cemento per pozzo perdente diametro cm 150</i>	<i>m</i>	177,95
5.12.10.50	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di ispezione della fognatura (eseguito secondo le istruzioni dal gestore del servizio, municipale) delle misure di 60 x 150 x 150, completo di due chiusini di ispezione di cemento, in opera compresa fornitura, scarico, trasporto, scavo e riinterro, allacciamento alle tubazioni confluenti e sigillatura, compresa la fornitura e posa in opera del manufatto di ispezione in cloruro di polivinile del tipo pesante.		



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	5 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI		
5.12	MANUFATTI IN CEMENTO Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili dell'imprenditore, per lavori ed opere compiuti.		
5.12.10.50.10	<i>Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di ispezione della fognatura (eseguito secondo le istruzioni dal gestore del servizio, municipale) delle misure di 60 x 150 x 150, completo di due chiusini di ispezione di cemento,in opera compresa fornitura, scarico, trasporto, scavo e reinterro, allacciamento alle tubazioni confluenti e sigillatura, compreso la fornitura e posa in opera del manufatto di ispezione in cloruro di polivinile del tipo pesante</i>	cad	726,95



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
5	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI		
5.13	MATERIALI ISOLANTI Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili dell'imprenditore, per lavori ed opere compiuti.		
5.13.10.10	Fornitura e posa in opera di calcestruzzi alleggeriti gettati in opera, per spessore di cm. 8/10.		
5.13.10.10.10	<i>con vermiculite</i>	m2	47,17
5.13.10.10.20	<i>con perlite</i>	m2	43,42
5.13.10.10.30	<i>con argilla espansa</i>	m2	42,12
5.13.10.10.40	<i>con additivo per calcestruzzo cellulare</i>	m2	30,51
5.13.10.10.50	<i>in cemento cellulare eseguito meccanicamente e pompato in opera</i>	m2	25,68
5.13.10.10.60	<i>con perline di polistirolo densità 10 Kg/mc</i>	m2	29,73
5.13.10.20	Fornitura e posa in opera su piano orizzontale di lastre in agglomerato di trucioli e leganti cementizi		
5.13.10.20.10	<i>spessore cm 2,0</i>	m2	11,46
5.13.10.20.20	<i>spessore cm 3,0</i>	m2	14,03
5.13.10.20.30	<i>spessore cm 3,5</i>	m2	14,99
5.13.10.20.40	<i>spessore cm 5,0</i>	m2	17,61
5.13.10.30	Fornitura e posa in opera su piano orizzontale di lastre di sughero autoespanso e stabilizzato con dimensioni unificate da cm. 100x50 e spessore da cm. 3 con sovrastante cartone catramato.		
5.13.10.30.10	<i>da cm 100x50 - spessore cm 3</i>	m2	19,10
5.13.10.40	Fornitura e posa in opera di lana di vetro, per formazione di strati coibenti compreso ogni onere per la posa e fissaggio in opera.		
5.13.10.40.10	<i>pannello semirigido spessore cm. 4 (per pareti verticali)</i>	m2	13,59
5.13.10.40.20	<i>materassino trapuntato o resinato in rotoli spessore cm. 4.</i>	m2	10,14
5.13.10.50	Fornitura e posa in opera di polistirolo espanso con marchio IIP di conformita' UNI 7819-88 in pannelli con larghezza di cm. 50 oppure 100 e spessore da cm. 2. Per applicazioni in piano.		
5.13.10.50.10	<i>per densità 15 kg/mc</i>	m2	6,14
5.13.10.50.20	<i>per densità 20 kg/mc</i>	m2	6,39
5.13.10.50.30	<i>per densità 25 kg/mc</i>	m2	6,76
5.13.10.50.40	<i>maggiorazione per applicazione a parete.</i>	m2	4,76
5.13.10.60	Fornitura e posa in opera di conglomerato di granulato di gomma con lattice puro		
5.13.10.60.10	<i>in rotoli da m 12,5 - spessore mm 5/6.</i>	m2	10,94



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
5 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI			
5.13	MATERIALI ISOLANTI Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili dell'imprenditore, per lavori ed opere compiuti.		
5.13.10.70	Fornitura e posa in opera di polietilene estruso espanso per isolamento acustico a pavimento, compresa la formazione dei risvolti lungo le pareti d'ambito dei locali; misurazione dell'effettivo sviluppo.		
5.13.10.70.10	isolamento acustico a pavimento	m2	33,43
5.13.10.80	Fornitura e posa di isolamento esterno costituito da lastre di polistirene espanso autoestinguente		
5.13.10.80.10	spessore cm 5 e densità 25 kg/mc, armate con rete in filato di vetro apprettato e rivestite con materiale plastico, compresi l'adesivo di fissaggio, lamatta di rasatura, i raccordi, i pezzi speciali, il ponteggio e le armature, conformemente alle raccomandazioni ICITE e materiali a norma UNI.	m2	49,15
5.13.10.90	Fornitura e posa in opera di lastre di poliuretano espanso con densità non inferiore a 34 kg/mc, rivestite sulle facciate con cartongesso bitumato.		
5.13.10.90.10	spessore cm 3	m2	16,76
5.13.10.90.20	spessore cm 4	m2	20,66
5.13.10.100	Fornitura e posa in opera di lastre di polistirene espanso con densità non inferiore a 35 kg/mc		
5.13.10.100.10	spessore cm 3	m2	11,56
5.13.10.100.20	spessore cm 4	m2	12,88
5.13.10.110	Fornitura e posa in opera di pannelli isolanti in fibra di legno per superfici orizzontali e verticali		
5.13.10.110.10	Fornitura e posa in opera di pannelli in fibra di legno, densità ca.40 Kg/mc., certificato CE, secondo normativa UNI EN 13171, conducibilità termica dichiarata $\lambda = 0,038 \text{ W/(mK)}$ permeabilità al vapore $\mu = 5$, capacità termica massima 2.100 J/kgK, classe di reazione al fuoco E secondo norme UNI EN 13501-1. Spessore cm. 10.	m2	20,89
5.13.10.110.20	Fornitura e posa in opera di pannelli in fibra di legno, densità ca.140 Kg/mc., certificato CE, secondo normativa UNI EN 13171, conducibilità termica dichiarata $\lambda = 0,038 \text{ W/(mK)}$ permeabilità al vapore $\mu = 5$, capacità termica massima 2.100 J/kgK, classe di reazione al fuoco E secondo norme UNI EN 13501-1. Spessore cm. 10	m2	27,33
5.13.10.110.30	Fornitura e posa in opera di pannelli in fibra di legno, densità ca.240 Kg/mc., certificato CE, secondo normativa UNI EN 13171, conducibilità termica dichiarata $\lambda = 0,038 \text{ W/(mK)}$ permeabilità al vapore $\mu = 5$, capacità termica massima 2.100 J/kgK, classe di reazione al fuoco E secondo norme UNI EN 13501-1. Per sottopavimento. spessore mm. 19	m2	29,51
5.13.10.120	Fornitura e posa in opera di pannelli isolanti in fibra di canapa intrecciata gno per superfici orizzontali e verticali		
5.13.10.120.10	Fornitura e posa in opera di pannelli isolanti in fibra di canapa intrecciata dim. pannello cm. 60 x 120, densità di Kg/mc 50, per isolamento coperture conducibilità termica di 0,039 K/mW.	m2	9,03



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	5 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI		
5.13	MATERIALI ISOLANTI Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili dell'imprenditore, per lavori ed opere compiuti.		
5.13.10.120.20	<i>Fornitura e posa in opera di pannelli isolanti in fibra di canapa intrecciata dim. pannello cm. 60 x 120 , densità di Kg/mc 50, per isolamento pareti verticali e pavimentazioni, conducibilità termica di 0,039 K/mW.</i>	m2	8,96



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
5	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI		
5.14	POSE IN OPERA		
5.14.10.10	Posa in opera di scala in marmo di forma rettangolare (spessore medio pedata cm. 3, frontalini cm. 2) su struttura in cemento armato.		
<i>5.14.10.10.10</i>	<i>gradino completo di pedata e alzata</i>	<i>m</i>	40,43
<i>5.14.10.10.20</i>	<i>solo pedata (escluso imbonimento dell'alzata)</i>	<i>m</i>	34,46
<i>5.14.10.10.30</i>	<i>patti scala spessore cm 2</i>	<i>m2</i>	37,91
5.14.10.20	Posa in opera di pedata e frontale di scala in pietra o marmo levigato (spessore medio cm 3/4 e cm 2) a ventaglio		
<i>5.14.10.20.10</i>	<i>gradino a ventaglio completo di pedata e alzata</i>	<i>m</i>	141,90
<i>5.14.10.20.20</i>	<i>solo pedata</i>	<i>m</i>	135,53
5.14.10.30	Posa in opera di pedata e frontale di scala in pietra naturale o bocciardata		
<i>5.14.10.30.10</i>	<i>spessore medio cm 6/8</i>	<i>m</i>	52,73
5.14.10.40	Posa in opera di soglia carraia in pietra		
<i>5.14.10.40.10</i>	<i>Dimensioni: larghezza massima cm 30 e spessore medio cm 10.</i>	<i>m</i>	41,80
5.14.10.50	Posa in opera di soglia per porta esterna e balcone		
<i>5.14.10.50.10</i>	<i>dimensioni: spessore cm 3, larghezza cm 30 circa, con esclusione di eventuale incasso nella muratura</i>	<i>m</i>	31,96
5.14.10.60	Posa in opera di soglietta di porta interna,		
<i>5.14.10.60.10</i>	<i>dimensioni: spessore cm 2, larghezza cm 12 circa</i>	<i>m</i>	18,25
5.14.10.70	Posa in opera di rivestimento per zoccolatura in pietra naturale a campo semplice ed uniforme con 3/4 lastre per mq. Spessore massimo cm 6.		
<i>5.14.10.70.10</i>	<i>fino a m 1,50 di altezza</i>	<i>m2</i>	35,40
<i>5.14.10.70.20</i>	<i>fino a m 3,50 di altezza</i>	<i>m2</i>	53,38
<i>5.14.10.70.30</i>	<i>fascetta terminale</i>	<i>m</i>	15,03
5.14.10.80	Posa in opera di davanzale e/o controbancale di finestra in pietra o marmo, larghezza fino a cm 25		
<i>5.14.10.80.10</i>	<i>per spessore fino a cm 3/4</i>	<i>m</i>	34,80
<i>5.14.10.80.20</i>	<i>per spessore da cm 5 a cm 8</i>	<i>m</i>	38,45
<i>5.14.10.80.30</i>	<i>per spessore da cm 9 a cm 12</i>	<i>m</i>	48,53
5.14.10.90	Posa in opera di contorno di finestra o porta balcone in lastre di pietra o di marmo (spalle ed architrave) con larghezza fino a cm 25		
<i>5.14.10.90.10</i>	<i>per spessore fino a cm 3/4</i>	<i>m</i>	30,08
<i>5.14.10.90.20</i>	<i>per spessore da cm 5 a cm 8</i>	<i>m</i>	36,30
<i>5.14.10.90.30</i>	<i>per spessore da cm 9 a cm 12</i>	<i>m</i>	44,89



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
5	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI		
5.14	POSE IN OPERA		
5.14.10.100	Posa in opera di zoccolino battiscopa, compresa la ripresa degli intonachi.		
5.14.10.100.10	con altezza cm 6/8 a 1 cm di spessore	m	13,18
5.14.10.100.20	con altezza cm 8/10 a 2 cm di spessore	m	14,21
5.14.10.100.30	con altezza cm 16/18 a 2 cm di spessore per pianerottolo	m	16,48
5.14.10.110	Posa in opera di zoccolino piano a gradoni		
5.14.10.110.10	con altezza cm. 16/18 per gradini di scale rettilinee, compresa la ripresa degli intonachi	cad	15,51
5.14.10.120	Posa in opera di zoccolino rampante piano (a scivolo) per gradini		
5.14.10.120.10	per altezza cm 16/18 per gradini di scale rettilinee.	cad	27,36
5.14.10.130	Posa in opera di pavimento esterno in lastre di pietra normali rettangolari con superficie piana o a piano di sega, compresa malta di allettamento.		
5.14.10.130.10	spessore max cm 4	m2	36,37
5.14.10.130.20	spessore max cm 6	m2	40,70
5.14.10.130.30	spessore da cm 8 a cm 10	m2	50,74
5.14.10.140	Posa in opera di cordonatura in pietra esclusa fondazione		
5.14.10.140.10	dimensioni medie cm 15x25 esclusa fondazione.	m	18,54
5.14.10.150	Posa in opera di contorni in tufo sagomati o semplici		
5.14.10.150.10	spess. cm 12 - 18	m	51,76
5.14.20.10	Posa in opera di pavimenti in ceramica di dimensione minima 20x20 cm compresa la stuccatura e la successiva pulitura con segatura a posa ultimata. Esclusa l'assistenza muraria e la fornitura del materiale di sottofondo		
5.14.20.10.10	con posa fresco su fresco	m2	21,45
5.14.20.10.20	con posa a colla su massetto predisposto	m2	21,66
5.14.20.10.30	posa a colla (compresa) in diagonale e fuga su massetto predisposto, nei formati da cm. 20x20 a cm. 40x40	m2	22,95
5.14.20.10.40	posa a colla (compresa) e fuga , su massetto predisposto, di pavimenti in cotto	m2	22,95
5.14.20.10.50	posa a colla (compresa) e fuga , di mosaico su massetto predisposto e rasato.	m2	35,11
5.14.20.10.60	posa a colla (compresa) e fuga , su massetto predisposto , di piastrelle in Klinker formato 15x15 e 12x24	m2	27,95
5.14.20.10.70	posa a colla (compresa) e fuga , su massetto predisposto , di piastrelle in Klinker formato 15x15 e 12x24	m2	30,00
5.14.20.10.80	posa a colla (compresa) e fuga , su massetto predisposto , di piastrelle di grandi formati fino cm. 90x90	m2	28,26
5.14.20.10.90	posa a colla (compresa) e fuga , su massetto predisposto , di piastrelle di grandi formati fino cm. 90x90 in diagonale e fuga	m2	31,61



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
5	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI		
5.14	POSE IN OPERA		
5.14.20.10.100	<i>posa a colla (compresa) e fuga , di battiscopa</i>	<i>m</i>	6,89
5.14.20.10.110	<i>posa a colla (compresa) e fuga , di battiscopa tagliato su misura da mattonelle di pavimentazione (taglio compreso)</i>	<i>m</i>	4,45
5.14.20.10.120	<i>posa di battiscopa con siliconatura a collante (compreso il silicone)</i>	<i>m</i>	9,21
5.14.20.10.130	<i>posa a colla di angolari od elementi ad "L"</i>	<i>m</i>	8,76
5.14.20.20	Posa in opera di pavimenti in cubetti di porfido		
5.14.20.20.10	<i>su letto di sabbia. Esclusa l'assistenza muraria e la fornitura della sabbia.</i>	<i>m2</i>	32,79
5.14.20.30	Pavimenti in scagioni di porfido a fughe stuccate		
5.14.20.30.10	<i>Esclusa l'assistenza muraria e la fornitura dei materiali di posa.</i>	<i>m2</i>	36,31
5.14.20.40	Posa in opera completa di pavimenti in lastre di marmo o granito su letto di malta di legante idraulico, stesura di boiacca di cemento e successiva pulitura con segatura a posa ultimata. Esclusa l'assistenza muraria e la fornitura dei materiali		
5.14.20.40.10	<i>in lastre marmo o granito grezzo max cm 30x60</i>	<i>m2</i>	28,15
5.14.20.40.20	<i>in lastre marmo o granito pre-lucidato max cm 30x60</i>	<i>m2</i>	33,61
5.14.20.50	Posa in opera di pavimento di legno, incollato su massetto di calcestruzzo, compresa levigatura e finitura con tre mani di vernice trasparente (escluso assistenza muraria, il massetto e compreso il collante e la vernice)		
5.14.20.50.10	<i>con tavolette lung. cm 15/25 larg. cm 3,5/6,5 spess. mm 10/12</i>	<i>m2</i>	37,16
5.14.20.50.20	<i>con listoni lung. cm 50/90 larg. cm 6/7 spess. mm 22</i>	<i>m2</i>	38,38
5.14.20.60	Posa in opera di pavimento il legno prefinito su massetto		
5.14.20.60.10	<i>su massetto predisposto, compreso l'eventuale feltro o collante di sottofondo (escluso assistenza muraria)</i>	<i>m2</i>	28,49
5.14.20.60.20	<i>con legno prefinito formato con larghezza da cm.9 a cm. 13 e lunghezza variabile</i>	<i>m2</i>	25,89
5.14.20.60.30	<i>con doghe in legno prefinitoformatio larghezza da cm. a15 a cm. 25 e lunghezze variabili</i>	<i>m2</i>	29,49
5.14.20.60.40	<i>Posa di battiscopa in legno</i>	<i>m2</i>	6,73
5.14.20.70	Posa in opera di rivestimenti interni ed esterni, posati su intonaco rustico con collante e successiva sigillatura dei giunti con cemento bianco escluso l'assistenza muraria ed i materiali		
5.14.20.70.10	<i>in piastrelle di ceramica misura minima cm 20x20</i>	<i>m2</i>	24,48
5.14.20.70.20	<i>in piastrelle di marmo lucide e bisellate cm 30x30 con colla e stucco</i>	<i>m2</i>	34,58



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
5	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI		
5.15	ASSISTENZE MURARIE		
5.15.20	Assistenze murarie , costituita da: lo scarico del materiale in cantiere, l'accatastamento, il sollevamento dei materiali al piano di lavoro, l'uso dei ponteggi esistenti, la fornitura dei materiali murari (sabbia, cemento, malta) al piano di impiego, la fornitura della forza motrice al posatore, la pulitura dei locali per una sola volta.		
5.15.20.80	Assistenza muraria alla posa di pavimenti, costituita da : lo scarico del materiale in cantiere, l'accatastamento, il sollevamento al piano di lavoro, l'uso dei ponteggi esistenti, la fornitura dei materiali murari (sabbia, cemento, malta) al piano di impiego, la fornitura della forza motrice al posatore, la pulizia del pavimento a lavoro finito per una sola volta.		
5.15.20.80.10	in ceramica, gres, marmette	m2	12,74
5.15.20.80.20	in piastrelle di marmo o granito	m2	13,94
5.15.20.80.30	in legno da incollare su massetto gia' predisposto	m2	5,13
5.15.20.80.40	ad opus incertum	m2	10,56
5.15.20.90	Assistenza muraria alla posa di pavimenti in cubetti di porfido o in masselli vibrocompressi autobloccanti in calcestruzzo, costituita da: lo scarico del materiale in cantiere, l'accatastamento, la fornitura della sabbia, la fornitura della forza motrice al posatore.		
5.15.20.90.10	costituita da: lo scarico del materiale in cantiere, l'accatastamento, la fornitura della sabbia, la fornitura della forza motrice al posatore.	m2	11,88
5.15.20.100	Assistenza muraria alla posa in opera di rivestimenti in piastrelle su intonaco rustico già predisposto, costituita da: lo scarico del materiale in cantiere l'accatastamento il sollevamento dei materiali al piano di lavoro, l'uso dei ponteggi esistenti, la fornitura della forza motrice al posatore, la pulitura dei locali per una sola volta. Escluso la fornitura di colla o aggrappanti		
5.15.20.100.10	per rivestimenti in ceramica su pareti interne	m2	5,25
5.15.20.100.20	per rivestimenti in marmo cm 30x30 lucidate bisellate per pareti interne	m2	6,69
5.15.20.100.30	per rivestimento su facciata esterna in klinker	m2	11,48
5.15.20.110	Assistenza muraria alla posa in opera di zoccolino battiscopa su intonaco gia' predisposto, costituita da: lo scarico del materiale in cantiere, l'accatastamento, il sollevamento dei materiali al piano di lavoro, l'uso dei ponteggi esistenti, la fornitura della forza motrice al posatore, la pulitura dei locali per una sola volta. Escluso la fornitura di colla o aggrappanti		
5.15.20.110.10	in ceramica o marmo	m	5,13
5.15.20.110.20	in legno	m	1,71
5.15.20.130	Lucidatura e levigatura a piombo di pavimenti mediante arrotatura a piu' passate, stuccatura e lucidatura finale compreso lo sgombero della melma e fornitura e spandimento della segatura.		
5.15.20.130.10	per lastre in marmo o marmette	m2	23,79
5.15.20.130.20	per lastre in granito	m2	38,23
5.15.30	OPERE DA FALEGNAME		
5.15.30.10	Assistenze murarie alla posa di serramenti in legno a vetri per finestre e balconi (misura minima mq 1,50) compresa posa delfalso telaio in legno, scarico e trasporto ai piani dei serramenti		



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
5	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI		
5.15	ASSISTENZE MURARIE		
5.15.30.10.10	<i>ad ante apribili</i>	m2	27,67
5.15.30.10.20	<i>a saliscendi</i>	m2	31,63
5.15.30.10.30	<i>a saliscendi</i>	m2	83,68
5.15.30.20	Assistenze murarie alla posa in opera di serramenti esterni		
5.15.30.20.10	<i>in legno ad ante di oscuro.</i>	cad	27,46
5.15.30.30	Assistenze murarie alla posa in opera di persiane avvolgibili		
5.15.30.30.10	<i>Assistenze murarie alla posa in opera di persiane avvolgibili ad elementi agganciati (misura minima mq 2,00)</i>	m2	27,06
5.15.30.40	Assistenze murarie alla posa in opera di cassonetto coprirullo		
5.15.30.40.10	<i>misura minima m 1,00</i>	m	28,04
5.15.30.50	Assistenze murarie alla posa in opera di porte in legno, compresa la posa del falso telaio, lo scarico e il trasporto ai piani delle porte.		
5.15.30.50.10	<i>su tavolato da 8/12</i>	m2	31,70
5.15.30.50.20	<i>d'ingresso per appartamento</i>	m2	36,85
5.15.30.50.30	<i>portone carraio a due battenti</i>	m2	25,88
5.15.40	OPERE DA FABBRO		
5.15.40.10	Assistenze murarie alla posa in opera di piccola carpenteria		
5.15.40.10.10	<i>architravi, putrelle, ecc., per opere di ristrutturazione.</i>	kg	1,52
5.15.40.20	Assistenze murarie alla posa in opera di serramenti metallici per finestre e per porte (misura minima mq. 1.75)		
5.15.40.20.10	<i>in ferro normale</i>	m2	21,01
5.15.40.20.20	<i>in profilati tubolari o anodizzati</i>	m2	24,06
5.15.40.30	Assistenze murarie alla posa in opera di inferriate,		
5.15.40.30.10	<i>ringhiere, parapetti, cancellate, griglie in ferro</i>	kg	1,35
5.15.40.40	Assistenze murarie alla posa in opera di serrande		
5.15.40.40.10	<i>tipo a bascula.</i>	m2	25,23
5.15.40.50	Assistenze murarie alla posa in opera di serrande a rotolo		
5.15.40.50.10	<i>a rotolo ad elementi piatti o a maglie (misura minima mq 3.00)</i>	m2	30,08
5.15.40.60	Assistenze murarie alla posa in opera di portine in ferro		
5.15.40.60.10	<i>per cantinole o simili.</i>	m2	26,57
5.15.50	OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE		
5.15.50.10	Assistenza per l'esecuzione di manti impermeabili,		



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
5	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI		
5.15	ASSISTENZE MURARIE		
5.15.50.10.10	<i>compresa la manovalanza per il sollevamento dei materiali.</i>	m2	1,35
5.15.55	OPERE DA LATTONIERE		
5.15.55.10	Assistenze murarie alla posa in opera di canali, converse, scossaline, pluviali compresi i relativi pezzi speciali in lamiera		
5.15.55.10.10	<i>canali, pluviali, scossaline, ecc.</i>	m	3,05
5.15.55.10.20	<i>converse</i>	m2	3,73
5.15.55.10.30	<i>bocchettoni</i>	cad	6,11
5.15.55.10.40	<i>Assistenza alla posa di canali di gronda, senza rifacimento del tetto, comprendente: la rimozione delle ultime tre file di coppi, il lievo delle vecchie gronde, l'assistenza al lattoniere per la posa della nuova gronda, il riposizionamento dei coppi con malta.</i>	m	16,84
5.15.60	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E IDROSANITARIO		
5.15.60.10	Assistenze murarie per l'installazione dell'impianto di riscaldamento completo (percentuale indicativa sul costo dell'impianto). E' esclusa dalle opere di assistenza l'esecuzione di fori o tracce nelle strutture in calcestruzzo o murature in sasso.		
5.15.60.10.10	<i>per impianto a radiatori a circuito normale</i>	%	20,00
5.15.60.10.20	<i>per pannelli radianti</i>	%	20,00
5.15.60.10.30	<i>per impianti a radiatori con circuito monotubo</i>	%	20,00
5.15.60.10.40	<i>per impianti a Fan-coil ed aria primaria</i>	%	20,00
5.15.60.10.50	<i>per impianti di condizionamento integrale</i>	%	20,00
5.15.60.20	Assistenze murarie per l'installazione dell'impianto di riscaldamento, compresa l'esecuzione delle tracce su muratura, la posa delle staffe, la chiusura dei fori e delle tracce dopo la posa delle tubazioni, la protezione delle tubazioni con baulettatura in malta di sabbia e cemento, compresa la quota arte per l'assistenza all'esecuzione delle montanti e della centrale termica o caldaia murale, il tiro in alto di tutti i materiali, corpi scaldanti e la distribuzione nei vari locali. E' esclusa dalle opere di assistenza l'esecuzione dei fori e tracce su murature in calcestruzzo o murature in sasso.		
5.15.60.20.10	<i>per ogni attacco di un corpo scaldante</i>	cad	92,17
5.15.60.30	Assistenze murarie per l'installazione di impianto idro-sanitario		
5.15.60.30.10	<i>in edifici di nuova costruzione, completo di apparecchi e rubinetterie di tipo corrente (percentuale indicativa sul costo dell'impianto). E' esclusa dalle opere di assistenza l'esecuzione di fori o tracce nelle strutture in calcestruzzo, murature in sasso o mattoni pieni.</i>	%	25,00
5.15.60.40	Assistenza muraria per l'installazione dell'impianto idro-sanitario, per ciascuna delle seguenti funzioni servite sia per carico che per scarico; lavabo, bidet, vaso igienico, doccia, vasca, orinatoio, lavello cucina, attacco per lavatrice e lavastoviglie, rubinetto di alimentazione gas, rubinetti d'arresto, compresa la quota parte di montanti di carico e di reti di scarico. Esclusa dalle opere di assistenza l'esecuzione dei fori e tracce su murature in calcestruzzo o murature in sasso.		



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
5	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE RISTRUTTURAZIONI		
5.15	ASSISTENZE MURARIE		
	- per ogni attacco		
5.15.60.40.10	<i>per ogni singolo attacco acqua caldo o fredda</i>	<i>cad</i>	85,45
5.15.60.50.10	<i>con chiusura di nicchie precedentemente predisposte con murature in cotto, compresa assistenza del posatore</i>	<i>m</i>	24,15
5.15.70	IMPIANTI ELETTRICI		
5.15.70.10	Assistenze murarie per l'installazione dell'impianto elettrico		
5.15.70.10.10	<i>da applicare al valore complessivo dell'impianto elettrico comprese tutte le dotazioni e apparecchiature con la sola esclusione dei corpi illuminanti, in stabili di nuova costruzione. E' esclusa dalle opere di assistenza l'esecuzione di fori o tracce nelle strutture in calcestruzzo o murature in sasso.</i>	<i>%</i>	50,00
5.15.70.20	Assistenza muraria per ampliamento o modifica dell'impianto elettrico, compresa l'esecuzione delle tracce su muratura non intonacata, la posa delle scatole di derivazione, la chiusura dei fori e delle tracce con malta cementizia, dopo la posa delle tubazioni. È esclusa dalle opere di assistenza l'esecuzione di fori e tracce nelle strutture in calcestruzzo o nelle murature in sasso che dovranno essere compensate a parte		
5.15.70.20.10	<i>per ogni scatola, F.M., Tel installata</i>	<i>cad</i>	21,03
5.15.70.20.20	<i>per ogni scatola di derivazione e centralino fino a cmq 100</i>	<i>cad</i>	21,76
5.15.70.20.30	<i>per ogni scatola di derivazione e centralino oltre cmq 100</i>	<i>cad</i>	36,05
5.15.70.20.40	<i>per ogni punto luce installato</i>	<i>cad</i>	48,49
5.15.80	IMPIANTI ASCENSORE		
5.15.80.10	Assistenze ai montatori e manovalanza leggera		
5.15.80.10.10	<i>Assistenze murarie per l'esecuzione dell'impianto, mano d'opera e materiali occorrenti, carico e sollevamento ai piani di lavoro dei materiali relativi agli impianti, ponteggi di servizio, assistenza i montatori e manovalanza, leggera spese generali ed utili dell'impresa, in vani di muratura e calcestruzzo. Percentuale indicativa sul valore dell'impianto.</i>	<i>%</i>	20,00
5.15.80.20	Manovalanza pesante comprensiva di sollevamento ai piani di lavoro dei relativi materiali	<i>%</i>	
5.15.80.20.10	<i>Manovalanza pesante comprensiva di ponteggi di servizio, installazione di gancio (portata Ton. 3) al soffitto del vano , per sollevamento materiali e quant'altro necessario : maggiorazione sapprossimativa sul valore dell'impianto.</i>	<i>%</i>	30,00